

現場説明書追加事項

工事名 県道久米建部線道路改良工事（６－１）

工 種	種 別	説 明 事 項										
	技術者の適正配置	1. 請負代金額 4,000万円以上の工事については、主任技術者又は監理技術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容価格」と読み替えて適用する。 2. 専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示を受けた場合は修補完了日までとする。 なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。										
	施工時間帯	1. 本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）で考えているが、関係機関との協議により、これにより難しい場合は監督員と協議すること。										
	建設副産物	建設発生土については、岡山市所有の鉱山跡地へ搬出すること。 本工事から発生する建設発生土については、原則、現場内で利用することとし、搬出する場合においては以下のとおり指定するものとするが、工事間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。なお、現場において予定していた土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督員と協議すること。 <table border="1"><thead><tr><th>種 別</th><th>搬出先住所</th><th>搬出先名称</th><th>片道運搬距離</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>土 砂</td><td>岡山市北区建部町品田地内の鉱山跡地</td><td>—</td><td>L=18.9km</td><td>1～2種程度</td></tr></tbody></table>	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考	土 砂	岡山市北区建部町品田地内の鉱山跡地	—	L=18.9km	1～2種程度
	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考							
土 砂	岡山市北区建部町品田地内の鉱山跡地	—	L=18.9km	1～2種程度								
		1. 受入条件については、下記のとおりとする。 1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 2) 土砂は、異物が混入していない建設発生土とする。 2. 建設発生土の処理については、施工計画書に基づき適正に処理すること。施工計画書に記している処理方法と異なる処理を行った場合は、契約違反となるので注意すること。施工計画書と異なる処理方法を行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。										

工 種	種 別	説 明 事 項															
一般事項	建設副産物	<p>本工事から発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材）及び産業廃棄物は、下記の再資源化施設に搬入するものとし、その再資源化等費（処分費。なお、岡山県内で処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又は、産業廃棄物の処理に係る税の条例が施行されている他の県で処理する場合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積単価を採用している。なお、運搬に先だち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。</p> <p>また、下記再資源化施設については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。</p> <p>特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）</p> <table><tr><th>種 別</th><th>処理場所</th><th>処理施設名</th><th>片道運搬距離</th><th>備 考</th></tr><tr><td>コンクリート（鉄筋）</td><td>久米郡久米南町上神目地内</td><td>杉山碎石工業㈱</td><td>L=14.1km</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト・コンクリート</td><td>岡山市北区建部町 三明寺地内</td><td>日本道路㈱ 岡山中央合材センター</td><td>L=5.4km</td><td></td></tr></table> <p>1. 受入条件については、下記のとおりとする。</p> <p>1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。</p> <p>2) ゴミ等を混入させないこと。</p> <p>3) As殻については路盤材及び土砂の混入がない様努めるものとする。</p> <p>2. 特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となるので注意すること。契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。</p>	種 別	処理場所	処理施設名	片道運搬距離	備 考	コンクリート（鉄筋）	久米郡久米南町上神目地内	杉山碎石工業㈱	L=14.1km		アスファルト・コンクリート	岡山市北区建部町 三明寺地内	日本道路㈱ 岡山中央合材センター	L=5.4km	
種 別	処理場所	処理施設名	片道運搬距離	備 考													
コンクリート（鉄筋）	久米郡久米南町上神目地内	杉山碎石工業㈱	L=14.1km														
アスファルト・コンクリート	岡山市北区建部町 三明寺地内	日本道路㈱ 岡山中央合材センター	L=5.4km														

工 種	種 別	説 明 事 項
一般事項	変更後請負代金額の算出	<p>1. 請負代金額に変更があった場合の変更後請負代金額の算出は、次の式による。</p> $\text{変更後請負代金額} = (\text{変更後設計金額(税抜)} \times \frac{\text{当初請負代金額(税込)}}{\text{当初設計金額(税込)}}) \times (1 + \text{消費税率})$ <p>上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。</p>
	交通規制	<p>本工事において、極力交通規制が伴わない工法又は、交通規制の期間が短縮される方法について検討し監督員に提出すること。</p>
	ICT活用工事	<p>1 本工事は、ICT活用工事(施工者希望型)の対象工事であり、「岡山市ICT活用工事試行要領」及び別添の「ICT活用工事特記仕様書」に基づき監督員と協議すること。</p> <p>2 受注者は、契約後にICT活用工事の実施を希望する場合は、施工計画書の提出前に、発注者と協議するものとする。 なお、ICT活用工事の実施を希望しない場合は、その旨を発注者に工事打合せ簿にて報告し、従来の基準等に基づき施工するものとする。</p> <p>3 ICT活用工事の実施もしくは辞退に関わらず監督員が示す「ICT土工試行工事アンケート調査表」を監督員に提出すること。 https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004323.html</p>
	その他	<p>1. 工事の実施に当たっては、道路交通法第77条の規定に基づく所轄警察署長の許可を事前に受け一般交通に対する支障を最小限にとどめるものとする。</p> <p>2. 現道の交通処理については、万全を期するものとする。また、工事中一般交通等に支障を及ぼさないように安全確保に努めること。</p> <p>3. 公安委員会や地元との協議等に伴う要望事項については、監督員に報告すること。</p> <p>4. 工事期間中、沿道住民等の第三者により苦情、又は意見があった場合は丁寧に対応し直ちに監督員に報告するとともに適切な処置を講じなければならない。</p> <p>5. 工事中の一般交通開放区間の路面状況については、常時点検を行い特に注意を払い、万一凹凸等が生じた時は速やかに監督員に連絡し、対策を講じるものとする。</p> <p>6. 施工に際し、現道の路面を損傷あるいは汚損しないようにすること。尚、路面汚損防止対策が必要な場合は、監督員と協議すること。</p> <p>7. 現地の状況により既設構造物施設等の取壊し、復旧及び移設等の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。</p> <p>8. 残土等の搬出に際し、公道等の路面汚濁防止に努め、舗装等の補修が必要となった場合は、監督員と協議すること。</p>

工 種	種 別	説 明 事 項			
施工一般	一般事項	1. 施工中の民地への通路は確保するものとし、形態等については別途監督職員と協議すること。			
作業土工	床掘り	1. 床掘り土質は、砂質土で見込んでいる。			
	埋戻し	1. 本工事の埋戻し土は、発生土（仮置土）を流用するものとする。 2. 埋戻し工として、下記のとおり見込んでいる。 <table border="1"><tr><td>項 目</td><td>備 考</td></tr><tr><td>流用土</td><td>仮置場</td></tr></table>	項 目	備 考	流用土
項 目	備 考				
流用土	仮置場				
道路土工	掘削工	1. 掘削土質は、砂質土で見込んでいる。			
	盛土工	1. 盛土は、流用土による施工を見込んでいるが、施工に当たっては監督員と協議すること。 2. ベースサンドは、岡山市北区御津新庄地内の改良土プラント（運搬距離L=18.2km）からの運搬を見込んでおり、先の運搬距離に加え、現場から0.2km以内の仮置き場を見込んでいる。 なお、購入場所等との協議により他の場所から運搬する必要がある場合は、監督員と協議すること。 3. 真砂土は、赤磐市広戸地内のプラント（運搬距離L=20.4km）からの運搬を見込んでいる。 なお、購入場所等との協議により他の場所から運搬する必要がある場合は、監督員と協議すること。			
仮設工	交通誘導警備員等	1. 交通誘導警備員を下記の通り見込んでいる。 交通誘導警備員B（昼間交替要員無し） 168人 なお、配置場所等については、監督員と協議すること。			
	道路切廻し	1. 本工事では切廻しは見込んでいないが現地の状況等により必要と認められた場合は、監督員と協議すること。			
	水替工	1. 水替工は見込んでいないが、現地の状況により必要が生じた場合は、監督員と協議すること。			
	その他	現地の状況により他の仮設の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。			

工 種	種 別	説 明 事 項
共通仮設費	役務費	1. 本工事の水道管の分岐負担金は見込んでいない。 2. 本工事において、借地は見込んでいないが必要となった場合は監督員と協議すること。 3. 下水道使用料、水道基本料、分岐負担金等は見込んでいないが現地の状況により追加する場合がある。
	技術管理費	1. 受注者は当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査、諸経費動向調査、施工合理化調査及び施工形態動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力を行うこと。 工期経過後においても同様とする。経過後においても同様とする。
	安全費	架空線及び架空電線の防護措置について ・ 架空線及び架空電線の防護措置に係る費用は計上していないが、契約後、発注者、受注者及びN T T又は中国電力の協議により必要となった場合は、設計変更の対象とする。 ・ 防護措置に係る協議等について、N T T又は中国電力への依頼は受注者が行うこととする。また、協議は、受注者の施工計画書作成段階において行うこととする。
その他	支障物件	1. 本工事区間内には営農飲雑用水管が埋設されており、施工に当たっては各占用物件管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行うとともに、施工に際しては、保安に必要な措置を講じて施工するものとする。なお、保安上必要な措置については、別途監督員と協議（指示）すること。
	建設発生土の工事間流用	建設発生土の工事間流用が実施され変更事項が生じた場合は、発注者の指示にしたがい設計変更の対象とする。但し、原則として後者発注工事で変更処理する。