

見積参考資料

工事名 烏城公園（岡山市民会館跡地周辺）広場整備工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、 10, 000 円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 3 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 1 月

- ③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	公園工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地 (DID補正) <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り (1) <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り (2) <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input type="checkbox"/> 該当なし (補正なし)

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
給水装置設計審査・検査手数料	口径25mm以下	件	4,550	
給水装置設計審査・検査手数料	口径40mm以上	件	13,700	
分岐工事監督費		件	5,000	
酸素管	D0パイプ φ150mm L=0.6m	本	2,870	
タマリユウマット		m2	16,500	
マルチング材	針葉樹樹皮パーク 50L/袋 シンヨーマルチB 同等品以上	袋	1,610	
芝	耐寒性省管理改良高麗芝	m2	1,500	
芝	ストレス耐性大型野芝 1.0m×2.0m	m2	2,000	
固定ピン	L=150	本	30	
樹名板	解説QRラベル 168×118(mm) 設置器具別	枚	2,850	
樹脂ポール	L=400mm, H=200mm アンカー付き	本	1,150	
樹脂ポール	L=800mm, H=400mm アンカー付き	本	1,610	
スプリングワイヤー	L=100mm 幹周200mmまで	本	513	
見切材	D60×H75×L2,000 打込みアンカー含む	個	15,000	
保護塗装	15kg/缶 アクリルシリコン仕上げ材 指定色 3回塗り ダイステンダー2000 (指定色)	kg	5,240	
助剤	450g/缶 ダイステンダー用助剤100R	Kg	21,000	

名称	規格	単位	単価(円)	備考
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=2,000	個	23,600	434kg/個
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,600	個	62,100	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,511	個	62,100	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,434	個	62,100	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,696(1,914/1,478)	個	62,100	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,621(1,719/1,523)	個	62,100	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,317(1,535/1,099)	個	62,100	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h400 L=1,040(1,138/942)	個	62,100	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=2,000	個	26,900	488kg/個
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,964	個	72,400	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,846	個	72,400	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,394	個	72,400	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,349	個	72,400	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,000	個	20,200	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,552(1,685/1,419)	個	72,400	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,155(1,175/1,135)	個	72,400	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L=1,100(1,233/967)	個	72,400	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h500 L= 921(941/901)	個	72,400	斜切
自由勾配側溝	FNV1 W300×h600 L=2,000	個	30,000	543kg/個
自由勾配側溝	FNV1 W300×h700 L=2,000	個	33,100	598kg/個
自由勾配側溝	FNV1 W300×h700 L=1,450	個	80,400	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h700 L=1,000	個	24,800	短品
自由勾配側溝	FNV1 W300×h800 L=1,858	個	102,000	短品
U型側溝	FNC1 W300×h300 L=2,000	個	23,200	396kg/個
U型側溝	FNC1 W300×h300 L=1,000	個	17,400	短品
U型側溝	FNC1 W300×h300 L=909	個	54,500	短品
U型側溝	FNC1 W300×h300 L=1,451(1,482/1,420)	個	54,500	斜切
U型側溝	FNC1 W300×h300 L=1,274(1,305/1,243)	個	54,500	斜切
U型側溝	FNC1 W300×h300 L=1,178(1,208/1,148)	個	54,500	斜切
自由勾配側溝	DNV2 W300×h400 L=2,000 グレーチング蓋含む	個	162,000	650kg/個
自由勾配側溝	DNV2 W300×h400 L=1,500 グレーチング蓋含む	個	227,000	
自由勾配側溝	DNV2 W300×h400 L=1,404 グレーチング蓋含む	個	227,000	
自由勾配側溝	DNV2 W300×h500 L=2,000 グレーチング蓋含む	個	168,000	750kg/個
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=2,000 255kg/枚	枚	98,700	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1,400 短品・インサート付	枚	237,000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=600 管理孔用	枚	163,000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1,000 短品	枚	57,400	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1,964 短品	枚	127,000	

名称	規格	単位	単価(円)	備考
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 858 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 846 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 600 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 511 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 450 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 434 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 394 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 349 短品	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 696(1, 914/1, 478) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 621(1, 719/1, 523) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 552(1, 685/1, 419) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 317(1, 535/1, 099) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 155(1, 175/1, 135) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 100(1, 233/967) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L=1, 040(1, 138/942) 斜切	枚	127, 000	
ランドスケープ側溝蓋(固定蓋)	固定蓋 B300 L= 921(941/901) 斜切	枚	127, 000	
側溝蓋	F0sE1 B300 L=2, 000 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	38, 700	233kg/枚
側溝蓋	F0sE1 B300 L=1, 000 短品 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	29, 000	
側溝蓋	F0sE1 B300 L=909 短品 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	63, 400	
側溝蓋	F0sE1 B300 L=1, 451(1, 482/1, 420) 斜切 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	63, 400	
側溝蓋	F0sE1 B300 L=1, 274(1, 305/1, 243) 斜切 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	63, 400	
側溝蓋	F0sE1 B300 L=1, 178(1, 208/1, 148) 斜切 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	63, 400	
側溝蓋	F0sEG1 B300 L=2, 000 管理孔用 ショットブラスト景観蓋仕様	枚	144, 000	192kg/枚
NK樹 II型 グレーチングタイプ	300×300×800 236kg/個	個	210, 000	
NK樹 II型 グレーチングタイプ	300×300×1, 000 280kg/個	個	220, 000	
NK樹 II型 化粧蓋仕様	300×300×800 236kg/個	個	312, 000	
NK樹 II型 化粧蓋仕様	300×300×1, 000 280kg/個	個	337, 000	
鋳鉄製グレーチング	□350用 T-14 ボルト固定式	組	80, 000	
鋳鉄製グレーチング	□450用 T-14 ボルト固定式	組	90, 000	
鋳鉄製タイル用化粧蓋	□450用 T-14 ボルト固定式	組	126, 000	
排水ドレン金具	80×72 H=112	個	7, 600	

名称	規格	単位	単価(円)	備考
階段ブロック	SP-30 300×600×150 ｲｯﾀﾞ 24kg/個	個	7,900	
階段ブロック	SPF-30 300×600×40 ｲｯﾀﾞ 15.8kg/個	個	4,100	
階段ブロック	SP-40 400×600×150 ｲｯﾀﾞ 30kg/個	個	9,700	
蛇かごA	ディアウォール	m	118,000	
蛇かごB	ディアウォール	m	87,500	
手すりA (材料費)	支柱φ60アルミ型材, 手摺φ40アルミ型材他	連	280,000	
手すりB (材料費)	FB-65×12 t SS400(溶融亜鉛メッキ+指定色塗装)	基	40,000	
手すりC (材料費)	電源支柱□100×120アルミ型材 支柱φ60アルミ型材, 手摺φ40アルミ型材他	連	690,000	
手すりC2 (材料費)	FB-65×12 t SS400(溶融亜鉛メッキ+指定色塗装)	基	40,000	
手すりD (材料費)	支柱φ60アルミ型材, 手摺φ40アルミ型材他	連	210,000	
手すりE (材料費)	支柱φ60アルミ型材, 手摺φ40アルミ型材他	連	250,000	
転落防止柵	W2000×H1100	m	43,000	
転落防止柵	W2000×H1100 手すり付	m	58,000	
バリアフリー縁石	PlusStop H=200	個	43,200	

※消費税は含まない。現場着価格である。

5 その他

(1) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。

また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。

(2) 「給水装置設計審査・検査手数料」, 「分岐工事監督費」は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。

また、「給水装置設計審査・検査手数料」, 「分岐工事監督費」を含めた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。

(3) 廃棄物処分費「レンガ(がれき)」の受入単価は見積りに基づき決定し、3,500円/tを見込んでいる。

(4) 施工代価表0003号表「不足土運搬」は、真砂土(岡山市北区下足守936番1)の土場価格を見込んでいる。また、運搬距離はL=16.1kmを見込んでいる。

(5) 施工代価表0035号表, 0038号表「不足土運搬」は、真砂土(5mm篩い)(岡山市北区下足守936番1)の土場価格を見込んでいる。また、運搬距離はL=16.1kmを見込んでいる。

(6) 「土壌改良材・肥料(パーライト, バーク堆肥, 鉱物繊維改良材, 粒状固形肥料)」の単価は、1袋当りの価格を1袋当りの容量(Lまたはkg)で除し、1L当りまたは1kg当りの単価に換算したものを見込んでいる。

※端数処理は「岡山市公共工事建設資材等単価決定要領の運用」による。

(7) 「埋設標識シート」の単価は、1巻当りの価格を、1巻当りの延長(m)で除し、1m当りの単価に換算したものを見込んでいる。

※端数処理は「岡山市公共工事建設資材等単価決定要領の運用」による。

(8) 次の施工代価表内の歩掛は見積により決定している。

0036号表（土壌改良工）、0037号表（法面保護芝張付工）、0041号表（マルチング）、
0042～0044号表（樹名板）、0045号表（芝生保護工）、0106号表（保護塗装工）、
0112号表（見切り材設置）、
0118号表、0120号表、0122号表、0124号表、0129号表（階段ブロック据付）、
0130号表、0131号表、0132号表、0133号表、0144号表、0145号表（手すり）、
0135号表、0138号表（蛇かご組立・石詰）

(9) 施工代価表 0141 号表「ダンプトラック運搬」は、令和7年度 治山林道必携 積算施工編（一社）日本治山治水協会・日本林道協会を採用している。

(10) 施工代価表 0053 号表「水栓類取付工（散水栓）」は、土木工事積算基準書の水栓類取付工 口径 15mm の歩掛を準用している。