

見積参考資料

工事名 石井小学校防球ネット改修工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 4 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 1 月

- ③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	公園工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（１） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（２） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	３５％を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

(１) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
主柱（端末柱）	上柱190.7φ×5.3t、下柱 216.3φ×8.2t 溶融亜鉛メッキ	本	420,000	
主柱（標準高さ柱）	上柱190.7φ×5.3t、下柱 216.3φ×8.2t 溶融亜鉛メッキ	本	407,000	
補強材	114.3φ×3.5t×6.5m以上 溶融亜鉛メッキ	本	145,600	
補強材	114.3φ×3.5t×5.8m未満 溶融亜鉛メッキ	本	134,000	
金具、ネット	PE440T/44本、37.5mm	m	17,000	
出入り口ネット（カーテン式）	H=5.0m、W=7.6m	ヶ所	78,300	
ズレ止め金具		個	5,760	
建柱工事費		本	28,000	月単位（×1.02）
補強材取付費		ヶ所	25,000	月単位（×1.02）
金具、ネット取付費		m	15,400	月単位（×1.02）

出入りロネット取付費	H-5.0m、W=7.6m	ヶ所	28,000	月単位（×1.02）
基礎工事費	450φ×2500（材工共）	ヶ所	98,000	月単位（×1.02）
既設ネット、金具撤去費		m	2,830	月単位（×1.02）
主柱撤去費（控付）	根元切断 モルタル充填 含む	ヶ所	17,600	
主柱撤去費（控付）	根元切断 基礎撤去箇所	ヶ所	17,600	
主柱撤去費（単柱）	根元切断、モルタル充填 含む	ヶ所	12,600	
主柱撤去費（単柱）	根元切断 基礎撤去箇所	ヶ所	12,600	
廃プラスチック類	中間処分	t	25,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。

5 その他

- （１）スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- （２）施工代価表 施工 第0-0002号表の「新設防球ネット工事費」は、「岡山市週休2日工事（発注者指定型）」の労務費補正（1.02）を含んだ見積歩掛を採用している。
- （３）施工代価表 施工 第0-0015号表の「伐採・除根」は、見積歩掛を採用している。
- （４）施工代価表 施工 第0-0017号表の「集積積込み（機械施工）（伐木除根）」は、「令和7年度版 土木 工事標準積算基準書 上巻（総則・共通・河川）」の第2章 河川維持工 ③伐木・除根工」の歩掛を準用している。
- （５）施工代価表 施工 第0-0018号表及び第0-0019号表の「運搬（伐木除根）」は、「令和7年度版 土木 工事標準積算基準書 上巻（総則・共通・河川）」の第2章 河川維持工 ③伐木・除根工」の歩掛を準用している。