

見積参考資料

工事名 月見橋塗装補修工事（R8）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 4 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 1 月

- ③ 積算基準書年版 令和 7 年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	鋼橋架設工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（１） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（２） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	３５％を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材賃料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材賃料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
足場	吊足場	968m2	4.0月	1回
	枠組足場	1,493掛m2	4.0月	1回
	板張り防護工	2,179m2	4.0月	1回
	シート張り防護工	3,159m2	4.0月	1回

5 資材価格

(１) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価 (円)	備考
オープンドラム缶	200L	缶	7,400	
循環式ブラストマシン賃料	2ノズルタイプ	(台/日)	222,700	
ブラストノズル・ホース賃料		(台/日)	10,500	
循環式ブラストマシン整備料		(台/日)	170,068	
研削材損料	スチールグリッド	(kg)	600	
下地処理	高圧洗浄・ケレン 材工共	m2	303	週休2日(月単位) 補正含む
下塗	IP含侵シーラー 材工共	m2	868	週休2日(月単位) 補正含む
中塗	IPヨウヘキコート 材工共	m2	2,317	週休2日(月単位) 補正含む

上塗	IPヨウヘキコート 擬石調トップ 材工共	m2	3,474	週休2日(月単位) 補正含む
足場材損料	吊足場	(月)	4,652	
足場材損料	桝組足場	(月)	1,402	
足場材損料	板張り防護	(月)	110	
足場材損料	シート張り防護	(月)	45	
ブラスト養生シート	難燃防災シート・ゴムシート等 エコクリーンシート同等品以上	(式)	78,000	
鉛対策集塵装置賃料	ダスミックFXN-VⅢB 160m3/min 相当	(台・月)	250,000	
鉛対応集塵機用 カートリッジフィルタ・パッキン		(本)	18,980	
エアシャワー賃料	KAS-P04 相当	(台・月)	150,000	
エアシャワー用一次フ ィルター		(枚)	5,750	
エアシャワー用HEPAフ ィルター		(枚)	80,000	
クリーンルーム	簡易セキュリティールーム	(箇所)	250,000	
真空掃除機賃料		(月)	80,500	
真空掃除機用1次フィル ター		(枚)	3,450	
真空掃除機用2次フィル ター		(枚)	5,180	
真空掃除機用HEPAフィ ルター		(個)	84,000	
エコクリーンクルス ーツ(上)		(着)	8,400	
エコクリーンクルス ーツ(下)		(着)	7,900	
送気ユニット 接続器 共		(組)	15,000	
定置式ろ過筒	4人用 ろ過フィルター 含む	(台)	50,000	
エアーラインホース	φ9 L=20m	(本)	6,900	
エアーラインホース	φ19 L=25m 定置ろ過筒	(本)	43,700	
防じんマスク	タイプRL2-2相当	(個)	4,950	
防じんマスク用フィル ター		(個)	950	
防護手袋		(組)	550	
防護長靴		(足)	18,400	

※消費税は含まない。現場着価格である。

6 その他

- ①夜間工事の労務単価等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
(【夜間】PM:9:00～AM:6:00)
- ②施工代価表 第0-0001号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ③施工代価表 第0-0001号表の空気圧縮機及び発動発電機は令和7年度版建設機械等損料表
(一般社団法人 日本建設機械施工協会)の第(15)欄を採用している。
- ④施工代価表 第0-0003号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑤施工代価表 第0-0003号表のトラック(クレーン付装置)は令和7年度版建設機械等損料表
(一般社団法人 日本建設機械施工協会)の第(15)欄を採用している。
- ⑥施工代価表 第0-0012号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑦施工代価表 第0-0013号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑧施工代価表 第0-0014号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑨施工代価表 第0-0015号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑩施工代価表 第0-0016号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑪施工代価表 第0-0017号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑫施工代価表 第0-0020号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑬施工代価表 第0-0021号表は見積りにより歩掛を決定している。
- ⑭施工代価表第0-0001号表及び第0-0003号表の「諸雑費(上記すべて)」は、「すべての労務費」、「すべての資機材」、と前項目の「諸雑費(労務費の合計)」の合計を対象にしたものである。なお、「諸雑費(労務費の合計)」については、小数点以下を切り捨て、円止めとしている。また、「諸雑費(上記すべて)」は、代価表の単位当りの合計が有効数字4桁になるよう諸雑費率の価格以内で計上している
- ⑮施工代価表第0-0017号表の諸雑費については、代価表の単位当りの合計金額が有効数字4桁になるよう諸雑費率の価格以内で計上している。