

見積参考資料

工事名 岡山市立城東台小学校グラウンド表層改修工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和8年 4月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年1月

③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	公園工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（１） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（２） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input checked="" type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	３５％を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材質料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
敷鉄板	22×1219×2438	3枚	68日	1回

5 資材価格

(１) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名 称	規 格	単 位	単価(円)	備 考
化粧砂		m3	7,330	
ポイント杭	ポリカーボネイト製、ポリロープ（φ6mm）、ステンレス板含む	本	410	
トラクタ運転工	1t	時間	6,850	週休2日補正 (月単位)

※消費税は含まない。現場着価格である。

7 その他

- 1) 施工代価表（第〇－〇〇〇４号表）の不陸整正、施工代価表（第〇－〇〇〇９号表）の表層工、施工代価表（第〇－〇〇１０号表）の真砂土改良工、施工代価表（第〇－〇〇１１号表）の表面処理工、施工代価表（第〇－〇〇１２号表）のポイントマーク設置工については、見積りにより歩掛を決定している。
- 2) 施工代価表（第〇－〇〇１８号表）の仮設材運搬費（積込み取卸し（往復））については、岡山市役所（本庁舎）から工事施工箇所までの片道距離 $L=12.6\text{ km}$ を見込んでいる。

- 3) 施工代価表（第〇－〇〇〇５号表）のブルドーザ運転については、岩石工損料割増は見込んでいない。
- 4) 施工代価表（第〇－〇〇１０号表）の真砂土改良工の土中混合塩化物は物価資料のパーフェクトソイル（メーカー：スポーツテクノ和広）の単価を見込んでいる。
- 5) 施工代価表（第〇－〇〇１１号表）の表面処理工のスポーツ用バインダーは物価資料のグラインドバインダーC（メーカー：奥アンツーカー）、ソイルバインダー（メーカー：スポーツテクノ和広）、グラウンドガード（メーカー：日本体育施設）の単価を見込んでいる。