


建具表 8=1/50

欄 窓	符号・数量	AW 1 1ヶ所	AW 5 2ヶ所	AW 7 1ヶ所	AW 1 2ヶ所	AW 2 1ヶ所					
	形式・見込	F1×窓	70	上段引違い窓 付 下段引違い窓	70	上段引違い窓 付 下段引戸	70	片袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段 3枚引戸	150		
	取付場所	2階 吹抜		1階 用務員室・職員室		1階 職員室		1階 倉庫・遊戯室			
	材質・仕上	アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ			
	硝子	スリガラス(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm		透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm		透明(ア)5.0mm		透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm			
欄 戸	金物	引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式			
	備考	(在来工法)		(在来工法・既設建具撤去)		在来工法		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付			
	符号・数量	AD 2A 1ヶ所	AD 3 1ヶ所	AD 4 1ヶ所	AD 5 1ヶ所	AD 6 1ヶ所	AD 7 1ヶ所	AD 8 1ヶ所	AD 9 1ヶ所		
	形式・見込	片袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段 3枚引戸	150	片袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段引戸2連	70	上段引違い窓 付 下段引戸	70	両袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段引戸 3連	70	引戸	70
	取付場所	1階 遊戯室		1階 ホール		1階 ホール		1階 ホール		1階 職員室	
欄 戸	材質・仕上	アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ	
	硝子	透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm		透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm		スリガラス(ア)5.0mm ランマ スリガラス(ア)3.0mm 中横下 腰パネル 3.6mm		透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm		透明(ア)5.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm	
	金物	引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式		引手・引戸錠・クレセント・戸車・その他附属金物一式	
	備考	(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付	
	符号・数量	AD 6 1ヶ所	AD 8 3ヶ所	AD 15 3ヶ所	AD 9 1ヶ所	AD 10 1ヶ所	AD 11 1ヶ所	AD 12 1ヶ所	AD 13 1ヶ所	AD 14 1ヶ所	AD 15 1ヶ所
欄 戸	形式・見込	上段両袖 F1×付引違い窓 下段両袖 F1×付引戸	70	両袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段 4枚引戸	150	両袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段 4枚引戸	150	両袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段引戸	70	両袖 F1×段窓/上段引違い窓 付 下段引戸	70
	取付場所	1階 職員室		1階 保育室1・保育室2・4保育室3		2階 給水の部屋・保育室4・保育室5		1階 ポーチ		1階 ポーチ	
	材質・仕上	アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ		アルミニウム・アルマイト仕上げ	
	硝子	透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 腰パネル 3.6mm		透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm		透明(ア)5.0mm ランマ透明(ア)3.0mm 中横下 スリ強化ガラス(ア)4.0mm		強化ガラス(ア)4.0mm (両袖 F1×はオリジナルデザイン)		強化ガラス(ア)4.0mm (両袖 F1×はオリジナルデザイン)	
	備考	(在来工法・既設建具撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付		(カバー工法・既設省窓撤去) 出入口部：指詰め防止ゴム付	

(特記事項)

1. シリンダー錠は、マスターキー合わせとする。
2. 金物は、ステンレス製品 (SUS304) を原則とし、見本品を提出する事。
3. 出入口腰部分パネルは、アルミ 1.0mm + スチール 1.6mm + アルミ 1.0mm とする。(換気扇取付用パネルはアルミ 3.0mm とする)
4. 引違い窓は全て、完全内外し式とする。
5. 図面記入寸法は参考寸法とし、建具製作前に現地実測を行い、施工図を作成の上、係員の承認を得て製作する事。
6. アルミ部材、木切りの見え掛かり部分の取付は、皿ビスにて行う事。

【解体工事】

工事名	岡山市立操南幼稚園園舎改築工事				N.O.	D 030	 1級建築士事務所 長崎平谷 第13060号 1級建築士 第132373号 東元 久雄 〒700-0838 岡山市北区京町1-10番2号 Tel: 086-225-1367 Fax: 086-223-2070
図面名	建具表 1				縮尺 (A1) 1/50 (A3) 1/100		
岡山市 都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	課長	課長補佐	課長	課員	令和 8年 3月		
課長	課長補佐	課長	課員	担当者	承認		