

見積参考資料

工事名 平井スポーツ広場防球ネット新設工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和8年5月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

- a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

- b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年4月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

- a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工

事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

- ③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）
 閲覧される場合
 岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

- ④ 間接工事費
 土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	公園工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地（DID補正）
	<input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（1）
	<input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（2）
	<input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島
	<input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

- ⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性に
 びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よっ
 て、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用してい
 る。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
建柱費	埋戻し真砂土共10-19-500	本	65,000	
根柵据付費	L=1.0m	ヶ所	6,000	
補強材取付費		ヶ所	25,000	
金具・ネット取付費		m	6,000	
高所作業車	12m、ホベレーター・回送共	台	28,000	
レッカー車	10t車	日	75,000	
コンクリートポール	10-19-500	本	103,000	
コンクリート根柵	L=1.0m	本	7,100	
補強材	φ139.8×t3.5×10m	本	156,000	
バンド金具	4BD-HE17	ヶ	4,930	
バンド金具	4BD-HD17T	ヶ	3,360	
バンド金具	4BD-HD23T	ヶ	3,730	

メッセンワイヤー	38mm ²	m	423	
巻付けグリップ	38mm ²	ヶ	553	
タンバックル	φ16 (両アイ)	ヶ	2,270	
シンプル	割型	ヶ	363	
L型金物		ヶ	807	
ネット	φ1.9線径 660T/28本×40mm	m ²	1,330	
結束ロープ	φ4	m	59	
ポール運送費	補強材含む	式	225,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。