

見積参考資料

工事名 市道錦町・古京町線（相生橋）塗装補修工事（８－１）

- １ 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

２ 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
１．施工代価表	１円未満切り捨て	円止まり
２．直接工事費	－	円止まり
３．処分費等控除額	１円未満切り捨て	円止まり
４．共通仮設費積上げ分	－	円止まり
５．共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
６．純工事費	－	円止まり
７．現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
８．工事原価	－	円止まり
９．一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、１０，０００円未満を端数調整	円止まり
１０．工事価格	－	万円止まり
１１．消費税相当額	－	円止まり
１２．請負対象工事費	－	円止まり

３ 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 ８年 ５月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁２階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 ８年 ４月

※ただし資材単価適用年月が「令和 ８年 ５月」以降のものは、一部の市場単価で令和 ８年 １月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁２階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和 ８年 ５月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 **令和7年度** 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	鋼橋架設工事
間接工事費 の施工地域補正区分	<input checked="" type="checkbox"/> 市街地（DID補正） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（1） <input type="checkbox"/> 一般交通影響有り（2） <input type="checkbox"/> 山間僻地及び離島 <input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材賃料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材賃料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
足場	足場工（床版補強工）	478m ²	4.5月	1回
	足場工（朝顔）（床版補強工）	478m ²	4.5月	1回
	防護工（床版補強工）板張防護工	478m ²	4.5月	1回
	防護工（床版補強工）シート張防護工	478m ²	4.5月	1回
	床面シート張防護設置時	478m ²	4.5月	1回

5 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
横桁改良部材	P6-A2間, ケルハ一部, SS400, 工場塗装(F-11) 製作加工, 間接労務費, 工場管理費含む	t	770,000	現場車上渡し, 共通仮設費, 現場管理費対象外
横桁改良部材	P6-A2間, 端横桁部, SS400, 工場塗装(F-11) 製作加工, 間接労務費, 工場管理費含む	t	770,000	現場車上渡し, 共通仮設費, 現場管理費対象外
防水・防食テープ		m2	124,000	プライマー含む
排水管取付金具	P6-A2間, SS400, SM400A, 工場塗装(F-11) 製作加工, 間接労務費, 工場管理費含む	組	35,800	現場車上渡し, 共通仮設費, 現場管理費対象外
低圧注入器具	e-ジェクター	本	310	
運搬費	塗膜くず	車	300,000	
処分費	塗膜くず 三池製錬(株)	kg	333	保管容器費用含む
呼吸用保護具用 フィルター		個	2,230	重松 V3/0Vフ ィルター同等品 以上
使い捨て化学防護服		着	1,750	タイベック ソ フトウェアⅢ同 等品以上
防護手袋		双	510	重松 37-176同 等品以上
シューズカバー		足	440	タイベック シ ューズカバー 6873同等品以上

※消費税は含まない。現場着価格である。

6 その他

- (1) 間接工事費等の対象外の資材等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
- (2) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (3) 以下の代価表については、「橋梁架設工事の積算 令和7年度版 (一財)日本建設機械施工協会」の歩掛及び単価を採用している。
 - 施工第 0-0001 号表「補強部材取付工(撤去工)ボルトによる取付部材」
 - 施工第 0-0003 号表「高力ボルト本締工」
 - 施工第 0-0004 号表「ピンテール仕上げ工」
 - 施工第 0-0005 号表「補修工事ガス切断切削仕上げ工」
 - 施工第 0-0006 号表「補強部材取付工(撤去工)ボルトによる取付部材」
 - 施工第 0-0011 号表「排水管撤去工」

- 施工第 0-0041 号表「床面シート張防護設置時」
 - 施工第 0-0042 号表「湿式塗膜剥離剤工用養生シート工」
- (4) 以下の代価表については、見積による歩掛を採用している。
- 施工第 0-0007 号表「防水・防食テープ設置工」
 - 施工第 0-0022 号表「素地調整 (3 種ケレン C)」
 - 施工第 0-0023 号表「素地調整 (3 種ケレン C)」
 - 施工第 0-0024 号表「素地調整 (2 種ケレン)」
- (5) 施工第 0-0013 号表「ひび割れ補修工 (充てん工法)」について、以下の規格の材料を見込んでいる。
- | 名称 | 規格 |
|---------|------------------------------|
| 充てん材材料費 | コンクリート補修材料ひびわれ充填材
エポキシ樹脂系 |
- (6) 施工第 0-0041 号表「床面シート張防護設置時」及び施工第 0-0042 号表「湿式塗膜剥離剤工用養生シート工」において、補正後の歩掛 ($N \times k1 \times k2$) の計算結果の端数処理については、少数第 4 位を四捨五入して、第 3 位としている。
- (7) 施工第 0-0042 号表「湿式塗膜剥離剤工用養生シート工」について、面積数量は、剥離回数 3 回分の面積を計上している。