

現 場 説 明 書 追 加 事 項

工事名 藤田（錦）地内水路改良工事

工 種	種 別	説 明 事 項									
一般事項	技術者の適正配置	1. 請負代金額 4,500万円以上の工事については、主任技術者又は監理技術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容価格」と読み替えて適用する。 2. 専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示を受けた場合は修補完了日までとする。 なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。									
	施工時間帯	本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）で考えているが、関係機関との協議により、これにより難しい場合は監督員と協議すること。									
	建設副産物	本工事から発生する建設発生土については、原則、現場内で利用することとし、搬出する場合においては以下のとおり指定するものとするが、工事間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。なお、現場において予定していた土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督員と協議すること。 <table border="1"><thead><tr><th>種 別</th><th>搬出先住所</th><th>搬出先名称</th><th>片道運搬距離</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>第3種 建設発生土</td><td>岡山市北区大窪1016番 13, 14, 15, 16の一部外</td><td>森泉建設(株)</td><td>L=14.7km</td><td>・床掘土 ・大型土のうち 中詰め土</td></tr></tbody></table> 1. 受入条件については、下記のとおりとする。 1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 2) 土砂は、異物が混入していない建設発生土とする。 2. 建設発生土は、当該施工区域から1kmの箇所に仮置きし、昼間時に搬出するよう見込んでいる。 3. 建設発生土の処理については、施工計画書に基づき適正に処理すること。施工計画書に記している処理方法と異なる処理を行った場合は、契約違反となるので注意すること。施工計画書と異なる処理方法を行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考	第3種 建設発生土	岡山市北区大窪1016番 13, 14, 15, 16の一部外	森泉建設(株)	L=14.7km
種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考							
第3種 建設発生土	岡山市北区大窪1016番 13, 14, 15, 16の一部外	森泉建設(株)	L=14.7km	・床掘土 ・大型土のうち 中詰め土							

工 種	種 別	説 明 事 項										
一般事項	建設副産物	本工事から発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊）は、下記の再資源化施設に搬入するものとし、その再資源化等費（処分費。なお、岡山県内で処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又は、産業廃棄物の処理に係る税の条例が施行されている他の県で処理する場合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積単価を採用している。なお、運搬に先だち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。 また、下記再資源化施設については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。										
		特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）										
		<table><tr><th>種 別</th><th>搬出先住所</th><th>搬出先名称</th><th>片道運搬距離</th><th>備 考</th></tr><tr><td>コンクリート塊（無筋）</td><td>岡山市南区飽浦地内</td><td>（株）南備</td><td>L=13.2km</td><td>仮設道路材</td></tr></table>	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考	コンクリート塊（無筋）	岡山市南区飽浦地内	（株）南備	L=13.2km	仮設道路材
		種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考						
		コンクリート塊（無筋）	岡山市南区飽浦地内	（株）南備	L=13.2km	仮設道路材						
1. 受入条件については、下記のとおりとする。 1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 2) ゴミ等を混入させないこと。												
2. 特定建設資材廃棄物は、当該施工区域から1kmの箇所に仮置きし、昼間時に搬出するよう見込んでいる。												
3. 特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となるので注意すること。契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。												
	変更後請負代金額の算出	請負代金額に変更があった場合の変更後請負代金額の算出は、次の式による。 変更後請負代金額 $= \left(\text{変更後設計金額(税抜)} \times \frac{\text{当初請負代金額(税込)}}{\text{当初設計金額(税込)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$ 上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。										
	交通規制	本工事において、極力交通規制が伴わない工法又は、交通規制の期間が短縮される方法について検討し監督員に提出すること。										

工 種	種 別	説 明 事 項
一般事項	その他	1. 工事の実施に当たっては、道路交通法第77条の規定に基づく所轄警察署長の許可を事前に受け一般交通に対する支障を最小限にとどめるものとする。 2. 現道の交通処理については、万全を期するものとする。また、工事中一般交通等に支障を及ぼさないように安全確保に努めること。 3. 公安委員会や地元との協議等に伴う要望事項については、監督員に報告すること。 4. 工事期間中、沿道住民等の第三者により苦情、又は意見があった場合は丁寧に対応し直ちに監督員に報告するとともに適切な処置を講じなければならない。 5. 工事中の一般交通開放区間の路面状況については、常時点検を行い特に注意を払い、万一凹凸等が生じた時は速やかに監督員に連絡し、対策を講じるものとする。 6. 施工に際し、現道の路面を損傷あるいは汚損しないようにすること。尚、路面汚損防止対策が必要な場合は、監督員と協議すること。 7. 現地の状況により既設構造物施設等の取壊し、復旧及び移設等の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。 8. 残土等の搬出に際し、公道等の路面汚濁防止に努め、舗装等の補修が必要となった場合は、監督員と協議すること。 9. 本工事箇所は、とくに生活環境を保全する必要がある地域であるので施工に当たっては低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定されている建設機械を使用するものとする。
施工一般	一般事項	1. 施工中の民地への通路は確保するものとし、形態等については別途監督職員と協議すること。 2. 施工中の用水路の切廻し断水等については関係機関との協議を行い支障のないよう配慮すること。
安定処理工	安定処理	地盤改良工として、下記のとおり見込んでいる。 改良厚 1.3m 工 法 バックホウ混合
作業土工	床掘	床掘り土質は、粘性土で見込んでいる。

工 種	種 別	説 明 事 項
仮設工	一般事項	1. 「仮設計画図（参考図）」は、任意仮設として積算内容を示したものである。よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。 2. 仮設の施工に当たっては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案のうえ、一般交通・沿道物件並びに工事の安全を十分考慮して施工しなければならない。
	工事用道路	仮設盛土として再生クラッシャーラン（RC-40、V=148m ³ ）の敷均し、撤去を見込んでいるが、現地の状況により本工法により難しい場合は、監督員と協議すること。
	立入防止柵	ネットフェンスの本体、門扉及びアンカーブロックについては、既設材の再設置を見込んでいる。
	土留仮締切	1. 土留仮締切として大型土のう（N=9袋）の設置・撤去を見込んでいるが、現地の状況により本工法により難しい場合は、監督員と協議すること。 2. 大型土のう中詰め土は、岡山市北区北長瀬本町地内の改良土プラント（片道運搬距離L=6.7km）からの運搬を見込んでいる。 なお、購入場所等との協議により他の場所から運搬する必要がある場合は、監督員と協議すること。
	水替工	水替工として下記のとおり見込んでいる。尚、現地の状況によりこれにより難しい場合は監督員と協議すること。 排水ポンプ 口径50mm 1台 排水方法 作業時排水
	切梁・腹起し	1. 支保材として松杭丸太（0.7t）の運搬・積み込み・荷卸しを見込んでいる。 2. 支保材は、岡山市南区内尾地内の資材置場（片道運搬距離L=7.3km）からの運搬を見込んでいる。
	交通誘導警備員等	交通誘導警備員を下記の通り見込んでいる。 交通誘導警備員B（昼間交替要員無し） 100人 なお、配置場所等については、監督員と協議すること。
	その他	現地の状況により他の仮設の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。
共通仮設費	安全費	架空線及び架空電線の防護措置について ・ 架空線及び架空電線の防護措置に係る費用は計上していないが、契約後、発注者、受注者及びN T T又は中国電力の協議により必要となった場合は、設計変更の対象とする。 ・ 防護措置に係る協議等について、N T T又は中国電力への依頼は受注者が行うこととする。また、協議は、受注者の施工計画書作成段階において行うこととする。