

見積参考資料

工事名 宮浦地内水路改良工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000 円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 6 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 4 月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

積算基準書年版 令和7年度 土地改良工事積算基準（土木工事）
 閲覧される場合
 岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

③ 間接工事費

土地改良工事積算基準

間接工事費の工種区分	水路工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 一般交通影響有り (1) - 1
	☐ 一般交通影響有り (2) - 1
	☐ 市街地 (DID補正) (1) - 1
	☐ 一般交通影響有り (1) - 2
	☐ 一般交通影響有り (2) - 2
	☐ 市街地 (DID補正) (1) - 2
	☐ 山間僻地及び離島
	☒ 該当なし (補正なし)

④ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材質料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
敷鉄板	22×1,524×3,048	27枚	28日	1回

5 締切排水工積算条件

積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

6 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
大型フリューム	H1000*2000* L2000 底抜タイプ	本	134,000	W=1470kg
大型フリューム	H1000*2000* L1000 底抜タイプ	本	100,000	W=735kg
大型フリューム	H1000*2000* L 等厚タイプ カット費込	本	263,000	
溜柵 360型		個	8,660	W=62.0kg
溜柵用グレーチング蓋	360型用 T2 普通目	個	9,530	W=7.3kg
現場打柵用グレーチング蓋	T2 普通目	組	110,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。

7 その他

- (1) 施工代価表 第0015号・第0016号・第0017号 大型フリュームのU型側溝の設置歩掛は、「土木コスト情報」及び「土木施工単価」より採用している。
- (2) 施工代価表 第0018号 ヒューム管人力布設 (HP ϕ 150) は、硬質ポリ塩化ビニル管 VP ϕ 150の人力布設を準用している。
- (3) 施工代価表 第0025号 溜桝360型の設置費はプレキャスト集水桝の設置を準用している。また、溜桝の高さ調整のため普通作業員 0.5人 を計上している。
- (4) 施工代価表 第0029号 「現場発生品及び支給品運搬」は、令和7年度 土木工事標準積算基準書(岡山市)を採用している。
- (5) 「六価クロム溶出試験費」は、現場管理費および一般管理費等の率計算の対象外である。