

見積参考資料

工事名 桑野地内四番川水路改良工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 6 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 4 月

※ただし資材単価適用年月が「令和 8 年 5 月」以降のものは、一部の市場単価で令和 8 年 1 月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和 8 年 5 月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

- ③ 積算基準書年版 令和7年度 土地改良工事積算基準（農林水産省）
 閲覧される場合
 岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

- ④ 間接工事費
 土地改良工事積算基準

間接工事費の工種区分	水路工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 一般交通影響有り (1) - 1
	☐ 一般交通影響有り (2) - 1
	☐ 市街地 (DID補正) (1) - 1
	☐ 一般交通影響有り (1) - 2
	☐ 一般交通影響有り (2) - 2
	☐ 市街地 (DID補正) (1) - 2
	☐ 山間僻地及び離島
	☒ 該当なし (補正なし)

- ⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 仮設材質料積算条件

本工事は、下記の条件で仮設材質料の積算を行っている。

名 称	規 格	使用数量	供用日(月)数	使用回数
鋼矢板	Ⅲ型 H=5.5m	24.75 t	63日	1回
敷鉄板	22×1,524×3,048	265 m ²	63日	1回

5 締切排水工積算条件

積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

6 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
運賃		缶	2,000	ハイルロック加工
養生費	ブルーシート・ロープ等	m	50	ハイルロック加工
雑材料費	ハケ・オイルジャッキ・角材等	m	150	ハイルロック加工
梱包材料費		m	100	ハイルロック加工
返却矢板清掃費		m	480	ハイルロック加工

※消費税は含まない。現場着価格である。

7 その他

- (1) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (2) 施工代価表 第22号 木杭打込み(機械) の木杭単価は、「くい丸太 松L4.0m×末口径18cm 皮付 先端加工費含む」を計上している。
- (3) 施工代価表 第36号 鋼矢板 3 型賃料 の供用日数は、「令和7年度 土木工事標準積算基準書(岡山市) における 鋼矢板の賃料期間の算定」にて算出している。
- (4) 施工代価表 第43号 大型土のう再利用(V=0.5m³) は、既存土のうを再利用するため土砂単価は見込んでいない。
- (5) 工事内訳書 頁0-0006 土留工 における 鋼矢板Ⅲ型 の単価は、撤去を行わないため「市中価格(新品)×90%(中古価格割合)」を端数処理して計上している。
- (6) 施工代価表 第58号 大型土のう製作・設置 の土砂は、「改良土」を見込んでいる。
- (7) 施工代価表 第60号 不足土運搬 の土場価格は、「改良土」を計上している。
- (8) 施工代価表 第63号 高密度ポリエチレン管機械布設 の高密度ポリエチレン管は「Φ600 シングル構造 無孔」を計上している。
- (9) 施工代価表 第63号 高密度ポリエチレン管機械布設 の高密度ポリエチレン管(Φ600 シングル構造 無孔)の単価は、「土地改良事業等請負工事積算基準等の運用 VI. 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項」における「給排水仮廻し水路等」-「合成樹脂管・ホース」の損耗率によって算定し、計上している。
- (10) 施工代価表 第70号 不足土運搬 の土場価格は、「真砂土」を計上している。
- (11) 施工代価表 第73号 土工用マット敷設 の土木安定用材(マット・シート類)の単価は、ブルーシート #3000 の1枚当り単価を『岡山市公共工事設計資材単価表』『公共工事設計資材単価表について』『10 物価資料を利用する場合の注意事項について』によってm²当り単価に単位換算し計上している。
- (12) 施工代価表 第84号 地先境界ブロック は、再利用設置のため材料費は計上していない。
- (13) 施工代価表 第87号 仮設材運搬費(敷鉄板)往復(積込取卸[基地]) における運搬屯数は、敷鉄板設置・撤去の数量から敷鉄板枚数を算出(小数点以下切り上げ)し、計上している。