

見積参考資料

工事名 檜原揚水施設ポンプ整備工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和8年7月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年7月

- ③ 積算基準書年版 令和7年度 土地改良工事積算基準書（施設機械）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土地改良工事積算基準

間接工事費の工種区分	用排水ポンプ設備工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 一般交通影響有り (1) - 1 ☐ 一般交通影響有り (2) - 1 ☐ 市街地 (DID補正) (1) - 1 ☐ 一般交通影響有り (1) - 2 ☐ 一般交通影響有り (2) - 2 ☐ 市街地 (DID補正) (1) - 2 ☐ 山間僻地及び離島 ☒ 該当なし (補正なし)

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	部品No.	単位	単価(円)	備考
主軸	SUS304	13・14・ 18・20・ 22・23・ 38・39	個	435,000	
前板	CCR10	3	個	380,000	
羽根車	CCR10	4	式	734,000	
スリーブ	SUS304ST	15	個	309,000	
オイルシール	ニトリル	31・32・33	個	6,000	
Vリング	NBR510	19	式	10,000	
ケーシングパッキン、 前板パッキン	V6500	25・26	式	20,000	
スリーブパッキン	ニトリル	24	枚	3,000	
Oリング	ニトリル	27	個	5,000	
Oリング	ニトリル	28・29	個	3,000	
メカニカルシール	SUS304	43	式	275,000	
水切り	ネオプレン	30	個	4,000	

ベアリングナット	S20C	341	個	4,000	
ベアリングワッシャ	SPC	342	個	3,000	
ストップリング	SUP	35	個	3,000	
ベアリング	SUJ2	36・37	式	30,000	
油面計	樹脂	42	個	5,000	
軸受カバーパッキン	ポリエチレン	44・45	式	9,000	
潤滑油	VG46	—	式	9,000	
Vベルト	—	—	式	25,000	
スパーサーカップリング	—	—	式	517,000	
モーターベアリング	モーターファン含む	—	式	127,000	
コンスタントレベルオ イラー	—	41	個	94,000	
スリーブ	SUS304	13	個	50,000	
ベアリング	SUJ2	26・27	個	8,000	
オイルシール	ニトリル	18・19	個	5,000	
水切り	ニトリル	17・28	個	4,000	
ケーシングパッキン	ニトリル	20	枚	5,000	
スリーブパッキン	ニトリル	21	枚	4,000	
主軸（組品）	—	9・10・11・ 15・16・ 103・104	式	234,000	
クラッチスパーサー	SUS304	12	個	18,000	
電磁クラッチ	FC200	100	個	467,000	
キー	S45C	105	式	4,000	
クラッチアーム	SS400	106	式	19,000	
Vプーリー	FC200	109	式	249,000	
フランジパッキン	V6500	10	枚	3,000	
補助弁シート	ネオプレン	9	個	3,000	
ダイヤフラム	ネオプレン	8	枚	5,000	
吸気弁シート	ニトリル	11	枚	4,000	
スプリング	SUS304WPB	7	個	20,000	
補助材料費	—	—	式	250,000	
整備工	—	—	式	1,800,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。