

見積参考資料

工事名 乗継拠点整備工事（芳賀佐山郵便局前バス停（上り））

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8 年 6 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年4月

※ただし資材単価適用年月が「令和8年5月」以降のものは、一部の市場単価で令和8年1月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和8年5月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 市街地（DID補正） ☐ 一般交通影響有り（1） ☒ 一般交通影響有り（2） ☐ 山間僻地及び離島 ☐ 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

5 資材価格

（1）決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
バス停シェルター	延長8.1m（幅員2m、支柱間隔4m、高さ2.7m程度、LED照明、強化ガラスパネル（H2.40×W1.28）、ベンチ	棟	4,150,000	
テーパーポール（引込柱）	高さ7.3m、開閉器盤取付金具加工含む、溶融亜鉛メッキ後、指定色塗装	本	598,000	
引込開閉器盤	W300 H430 D200、SUS304、t 1.5以上、下地処理後、指定色塗装	面	850,000	
テーパーポール運搬費	L=7.3m	式	123,000	
ベルマウス	FEP30用	個	533	
硬質ビニル電線管	HIVE16	m	117	
接地棒用リード端子	φ 10mm 8□×500	個	440	

円形型枠	φ 500	m	4,920	
地盤の平板載荷試験	100kn以内	箇所	251,000	
六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	検体	7,800	
スクラップ	鉄 ヘビーH3	t	41,500	

※消費税は含まない。現場着価格である。

6 その他

- ① 間接工事費等の対象外の資材等がある場合、単価表等の備考欄に表示している。
(例：共通仮設費の対象外)
- ② スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- ③ 施工対価表 第44号表「埋設物標示テープ」は、1巻（50m）当たり単価を、1m当り単価に割戻し、端数処理した単価を採用している。
- ④ つぎの施工歩掛については、見積りにより決定している。
 - ・既設シェルター撤去 (施工第0-0016号表)
 - ・シェルター据付 (施工第0-0030号表)
 - ・引込柱建柱 (施工第0-0039号表)