

見積参考資料

工事名 西排水区（平田地内）雨水渠整備工事（その6）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

- 2 工事数量総括表において「作業土工、型枠工、仮設工（土留、仮締切り、足場、支保等）」の数量を表示したものは、見積りのための参考数量を示したものであり、入札価格内訳書の作成及び契約を拘束するものではない。ただし、指定した場合を除く。

3 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、 10,000 円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

4 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和 8 年 6 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

- a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

- b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 4 月

※ただし資材単価適用年月が「令和 8 年 5 月」以降のものは、一部の市場単価で令和 8 年 1 月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和 8 年 5 月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

- ③ 積算基準書年版 令和 7 年度

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

- ④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	河川工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 一般交通影響有り (1)
	☐ 一般交通影響有り (2)
	☒ 市街地 (DID補正)
	☐ 山間僻地及び離島
	☐ 該当なし (補正なし)

- ⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

5 締切排水工積算条件

開削工事における工事用水中ポンプの積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

6 資材価格等

(1) 決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
L型水路	T-25 標準 H1,500×L2,000	本	71,700	1,370kg/本
L型水路	T-25 たて壁開口 H1,500×L2,000	本	96,100	1,330kg/本 (□H300× L500)
L型水路	T-25 調整用 H1,500×L1,000	本	64,600	690kg/本
L型水路	T-25 調整用 H1,500×L1,500	本	82,600	1,030kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,500×L1,573 (1,628)	本	100,000	1,080kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,500×L1,125 (1,180)	本	84,500	780kg/本
L型水路	T-25 斜角 H1,500×L1,134 (1,130)	本	83,600	780kg/本
L型水路	T-25 斜角 H1,500×L1,382 (1,378)	本	92,700	950kg/本
L型水路	T-25 斜角 H1,500×L1,382 (1,376)	本	92,700	950kg/本
L型水路	T-25 斜角 H1,500×L1,090 (1,084)	本	82,200	750kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,500×L1,078 (1,161)	本	83,300	750kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,500×L1,000 (1,083)	本	81,000	690kg/本
L型水路	T-25 斜角・たて壁開口 H1,500×L1,887	本	111,000	1,250kg/本 (□H350× L400)
L型水路	T-25 斜角 H1,500×L1,727 (1,723)	本	105,000	1,180kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,500×L1,705 (1,851)	本	107,000	1,180kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,500×L1,609 (1,755)	本	103,000	1,120kg/本

L型水路	T-25 天端加工・調整用 H500×L1,400	本	106,000	560kg/本
L型水路	T-25 天端加工 H1,360×L2,000	本	97,100	1,290kg/本
L型水路	T-25 標準 H1,000×L2,000	本	47,800	840kg/本
L型水路	T-25 調整用 H1,000×L1,000	本	42,900	420kg/本
L型水路	T-25 逆斜角 H1,000×L 985 (1,075)	本	53,300	420kg/本
リフト台車	ハング式 6 t 1 脚	共用日	175,000	
ブルーシート	3.6m×5.4m #2000	m ²	48	

※消費税は含まない。現場着価格である。

- (2) 下水道工事関係歩掛、岡山市公共工事設計資材単価表及び岡山市下水道工事設計資材単価表を本市情報公開室（本庁舎2階）にて公表しているので閲覧で確認すること。

7 その他

- ① 間接工事費等の対象外の資材等がある場合、単価表等の摘要欄に表示している。
（例：共通仮設費の率計算対象外）
- ② 「六価クロム溶出試験費」は、現場管理費および一般管理費等の率計算の対象外である。
- ③ 工事内訳書内の「家屋調査（単独）」については、項目に記載があっても直接工事費は計上していない。また、共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象としている。
- ④ 交通誘導警備員B（昼間）については単独84人を計上している。
- ⑤ 当設計図書に使用している施工代価の歩掛は下記による。

■令和7年度 土木工事標準積算基準書

施工 第0-0001号表～第0-0006号表、施工 第0-0009号表、
 施工 第0-0013号表～第0-0021号表、施工 第0-0023号表～第0-0031号表、
 施工 第0-0034号表～第0-0036号表

■農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）令和7年度

施工 第0-0007号表～第0-0008号表、施工 第0-0010号表～第0-0012号表

■下水道用設計標準歩掛表 令和7年度

施工 第0-0022号表、施工 第0-0032～第0-0033号表

■下水道用工事関係歩掛

施工 第0-0037号表