

現場説明書追加事項

工事名 県道洲崎米倉線交差点改良舗装工事

工 種	種 別	説 明 事 項									
	技術者の適正配置	1. 請負代金額 4,500万円以上の工事については、主任技術者又は監理技術者は専任とする。ただし、当初契約時における「請負代金額」は「許容価格」と読み替えて適用する。 2. 専任となる期間は、工事着手日から工事検査日までとし、修補等の指示を受けた場合は修補完了日までとする。 なお、この期間における技術者の変更は基本的に認めない。ただし、病気・退職等やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りではない。この場合、変更となる事由を書面にて本市に申し出、承認を得ること。									
	施工時間帯	1. 本工事の施工時間帯は昼間施工（8:00～17:00）及び夜間施工（21:00～6:00）で考えているが、関係機関との協議により、これにより難しい場合は監督員と協議すること。									
	建設副産物	本工事から発生する建設発生土については、原則、現場内で利用することとし、搬出する場合においては以下のとおり指定するものとするが、工事間利用調整の状況によっては、設計変更の対象とする。なお、現場において予定していた土質及び土量等に変更があった場合は、速やかに監督員と協議すること。 <table><tr><th>種 別</th><th>搬出先住所</th><th>搬出先名称</th><th>片道運搬距離</th><th>備 考</th></tr><tr><td>第1～2種 建設発生土</td><td>岡山市南区北浦 216番1</td><td>(株)暁工業</td><td>L=7.7km</td><td></td></tr></table> 1. 受入条件については、下記のとおりとする。 1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 2) 土砂は、異物が混入していない建設発生土とする。 2. 建設発生土の処理については、施工計画書に基づき適正に処理すること。施工計画書に記している処理方法と異なる処理を行った場合は、契約違反となるので注意すること。施工計画書と異なる処理方法を行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。	種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考	第1～2種 建設発生土	岡山市南区北浦 216番1	(株)暁工業	L=7.7km
種 別	搬出先住所	搬出先名称	片道運搬距離	備 考							
第1～2種 建設発生土	岡山市南区北浦 216番1	(株)暁工業	L=7.7km								

工 種	種 別	説 明 事 項																									
一般事項	建設副産物	本工事から発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材）及び産業廃棄物は、下記の再資源化施設に搬入するものとし、その再資源化等費（処分費。なお、岡山県内で処理する場合には産業廃棄物処理税相当額、又は、産業廃棄物の処理に係る税の条例が施行されている他の県で処理する場合には各県の産業廃棄物の処理に係る税相当額を含む。）については、見積単価を採用している。なお、運搬に先だち受入条件等を確認し、監督員に報告するものとする。 また、下記再資源化施設については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者の責によらない事項についてはこの限りではない。 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） <table><tr><th>種 別</th><th>処理場所</th><th>処理施設名</th><th>片道運搬距離</th><th>備 考</th></tr><tr><td>コンクリート殻（無筋）</td><td>岡山市南区飽浦地内</td><td>㈱南備</td><td>L=10.2km</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート殻（鉄筋）</td><td>岡山市南区飽浦地内</td><td>㈱南備</td><td>L=10.2km</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト殻</td><td>岡山市南区藤田地内</td><td>藤グリーン㈱</td><td>L=6.7km</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト切削殻</td><td>岡山市南区箕島地内</td><td>岡山アスコン㈱</td><td>L=9.5km</td><td>夜間</td></tr></table> 1. 受入条件については、下記のとおりとする。 1) 受入時間帯は、平日の8:00～17:00を予定している。 2) As切削殻の受入については、事前協議が必要であり、受入時間帯は22:00～4:30を予定している。 3) ゴミ等を混入させないこと。 4) As殻については路盤材及び土砂の混入がない様努めるものとする。 2. 特定建設資材廃棄物の処理については、契約締結時に契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、契約違反となるので注意すること。契約書別紙に記載した施設以外の施設に持ち込みを行う場合は、事前に監督員と協議を行うこと。	種 別	処理場所	処理施設名	片道運搬距離	備 考	コンクリート殻（無筋）	岡山市南区飽浦地内	㈱南備	L=10.2km		コンクリート殻（鉄筋）	岡山市南区飽浦地内	㈱南備	L=10.2km		アスファルト殻	岡山市南区藤田地内	藤グリーン㈱	L=6.7km		アスファルト切削殻	岡山市南区箕島地内	岡山アスコン㈱	L=9.5km	夜間
種 別	処理場所	処理施設名	片道運搬距離	備 考																							
コンクリート殻（無筋）	岡山市南区飽浦地内	㈱南備	L=10.2km																								
コンクリート殻（鉄筋）	岡山市南区飽浦地内	㈱南備	L=10.2km																								
アスファルト殻	岡山市南区藤田地内	藤グリーン㈱	L=6.7km																								
アスファルト切削殻	岡山市南区箕島地内	岡山アスコン㈱	L=9.5km	夜間																							

工 種	種 別	説 明 事 項
一般事項	変更後請負代金額の算出	1. 請負代金額に変更があった場合の変更後請負代金額の算出は、次の式による。 $\text{変更後請負代金額} = (\text{変更後設計金額(税抜)} \times \frac{\text{当初請負代金額(税込)}}{\text{当初設計金額(税込)}}) \times (1 + \text{消費税率})$ 上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
	隣接工事	本工事は、民間の造成工事と隣接するので、施工時の交通処理及び工程調整に当たっては、相互の連絡調整等を密にし円滑な施工に努めること。
	交通規制	本工事において、極力交通規制が伴わない工法又は、交通規制の期間が短縮される方法について検討し監督員に提出すること。
	その他	1. 工事の実施に当たっては、道路交通法第77条の規定に基づく所轄警察署長の許可を事前に受け一般交通に対する支障を最小限にとどめるものとする。 2. 現道の交通処理については、万全を期するものとする。また、工事中一般交通等に支障を及ぼさないように安全確保に努めること。 3. 公安委員会や地元との協議等に伴う要望事項については、監督員に報告すること。 4. 工事期間中、沿道住民等の第三者により苦情、又は意見があった場合は丁寧に対応し直ちに監督員に報告するとともに適切な処置を講じなければならない。 5. 工事中の一般交通開放区間の路面状況については、常時点検を行い特に注意を払い、万一凹凸等が生じた時は速やかに監督員に連絡し、対策を講じるものとする。 6. 施工に際し、現道の路面を損傷あるいは汚損しないようにすること。尚、路面汚損防止対策が必要な場合は、監督員と協議すること。 7. 現地の状況により既設構造物施設等の取壊し、復旧及び移設等の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。 8. 残土等の搬出に際し、公道等の路面汚濁防止に努め、舗装等の補修が必要となった場合は、監督員と協議すること。 9. 本工事箇所は、とくに生活環境を保全する必要がある地域であるので施工に当たっては低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定されている建設機械を使用するものとする。

工 種	種 別	説 明 事 項						
施工一般	一般事項	1. 施工中の民地への通路は確保するものとし、形態等については別途監督職員と協議すること。						
作業土工	床掘り 埋戻し	1. 床掘り土質は、砂質土で見込んでいる。 1. 本工事の埋戻し土は、発生土（仮置土）を流用するものとする。 2. 埋戻し工として、下記のとおり見込んでいる。 <table><tr><td>項 目</td><td>備 考</td></tr><tr><td>流用土</td><td>発生土</td></tr><tr><td>RC-40</td><td>購入土</td></tr></table>	項 目	備 考	流用土	発生土	RC-40	購入土
項 目	備 考							
流用土	発生土							
RC-40	購入土							
道路土工	掘削工	1. 掘削土質は、砂質土で見込んでいる。 2. 流用土の仮置については、見込んでいないが、現地の状況により必要が生じた場合は、監督員と協議すること。						

工 種	種 別	説 明 事 項
仮設工	一般事項	1 別図「参考図（積算用参考図）」は、任意仮設として積算内容を示したものである。よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。 2. 仮設の施工に当たっては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案のうえ、一般交通・沿道物件並びに工事の安全を十分考慮して施工しなければならない。
	交通誘導警備員等	1. 交通誘導警備員を下記の通り見込んでいる。 交通誘導警備員B（昼間交替要員無し） 2 2 人 交通誘導警備員B（夜間交替要員無し） 3 2 人 なお、配置場所等については、監督員と協議すること。

工 種	種 別	説 明 事 項												
	鋼矢板・切梁・腹起	1. 積算用参考図の仮設図は、標準条件のものであるから仮設の施工に当たっては関係法令要綱、指針及び現地条件を勘案のうえ、一般交通・沿道物件並びに工事の安全を十分考慮して施工しなければならない。尚、油圧ショベル装着式バイプロハンマ杭打機による打込・引抜を見込んでいるが、現地の状況によりこれにより難い場合は監督員と協議するものとする。 又、埋設鋼矢板の位置については、監督員と協議するものとする。 土留工として下記のとおり見込んでいる。 <table><tr><td>形 式</td><td>長さ(m)</td><td>打込(枚)</td><td>引抜(枚)</td><td>切断(箇所)</td><td>残置(枚)</td></tr><tr><td>軽量鋼矢板Ⅲ型</td><td>L=3.5m</td><td>53</td><td>53</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	形 式	長さ(m)	打込(枚)	引抜(枚)	切断(箇所)	残置(枚)	軽量鋼矢板Ⅲ型	L=3.5m	53	53	—	—
	形 式	長さ(m)	打込(枚)	引抜(枚)	切断(箇所)	残置(枚)								
	軽量鋼矢板Ⅲ型	L=3.5m	53	53	—	—								
	水替工	1. 水替工は見込んでいないが、現地の状況により必要が生じた場合は、監督員と協議すること。												
その他	現地の状況により他の仮設の必要が生じた場合は、監督員と協議すること。													

工 種	種 別	説 明 事 項
舗装工	路面切削工	1. 日々の施工が完了した後、一般車両に交通開放する場合は、縦断方向へのすり付けは、岡山県土木部制定「土木工事設計マニュアル」により、かつ車道段差が無いように施工量を考慮するとともに路肩処理等も完了すること。 2. 施工途中で降雨等のためやむを得ず横断方向に段差が生ずる場合は次の何れかによること。 1) アスファルト合材により段差のすり付けを行うこと。勾配は4%以下とする。 2) 岡山市土木工事共通仕様書の保安施設設置基準に基づきバリケード、赤色灯等を設置して交通開放を行う。 3. 路面切削量の確認については、「測量による方法」による。 1) 切削前 一車線当り5点を測量すること。測定方法は、路肩及び車線境界あるいは中央線は、水準測量を行うこととするが、その他の測定点は、水系等を用いた高低差によることができる。(横断プロフィルメーターを使用してもよい。) 2) 切削後 一車線当り3点を測量すること。測定方法は、切削前に測定した路肩等の高さの既知点からの高低差によることができる。 4. 横断測量の間隔 20m毎に1断面の割合で測量を行う。

工 種	種 別	説 明 事 項
電気設備	施工	電源の引き込みについては、電力会社と協議を行うこと。
共通仮設費	技術管理費	受注者は当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査、諸経費動向調査、施工合理化調査及び施工形態動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をする事。 工期経過後においても同様とする。経過後においても同様とする。
	安全費	架空線及び架空電線の防護措置について ・ 架空線及び架空電線の防護措置に係る費用は計上していないが、契約後、発注者、受注者及びN T T又は中国電力の協議により必要となった場合は、設計変更の対象とする。 ・ 防護措置に係る協議等について、N T T又は中国電力への依頼は受注者が行うこととする。また、協議は、受注者の施工計画書作成段階において行うこととする。
その他	支障物件	支障物件の撤去・移設については、関係機関には通知済みであるが施工時期等、監督員と協議すること。
	建設発生土の工事間流用	建設発生土の工事間流用が実施され変更事項が生じた場合は、発注者の指示にしたがい設計変更の対象とする。但し、原則として後者発注工事で変更処理する。