

平面図

施工箇所 L=273.0m A=1,456m² W=6.00~7.00m

切削オーバーレイ工 (表層t=5.0cm)
(平均切削厚t=3.0cm)

浄化槽

第2ゲート
L=3.8m

L=7.00m
高圧コンクリート
舗装被切断 L=8.0m

デリネーター N=5本 cto=7.0m (BPLタイプ)

道路鉄 撤去・設置 N=2 (ロードマーカー)

工事名	市道今岡30号線舗装工事(8-2)		
図面名	平面図		
縮尺	S=1:300	図面番号	1 / 2
発注者名	岡山市西部幹線道路建設課		

標準断面図 S=1:100

NO. 9

7000
750 2750 2750 750

オーバーレイ

表層：再生密粒度アスコン(20) t=5cm (PK-4)

2.0%

2.0%

平均切削厚t=3.0cm

舗装構成

S=1:20

(切削オーバーレイ部)

表層(再生密粒度アスコン(20))
既設舗装版
タックコート (PK-4)
0.4L/m²

舗装構成

S=1:20

(嵩上げコンクリート復旧部)

表層(再生密粒度アスコン(20))
上層路盤(粒度調整碎石 M-30)
プライムコート (PK-3)
1.2L/m²

嵩上げ工標準図

S=1:20

NO. 3

7500
750 3000 3000 750

オーバーレイ

表層：再生密粒度アスコン(20) t=5cm (PK-4)

2.0%

2.0%

平均切削厚t=3.0cm

嵩上げコンクリート

舗装版切断t=5cm

表層：再生密粒度アスコン(20) t=5cm (PK-3)

上層路盤：粒度調整碎石 (M-30) t=15cm

埋戻し：クラッシャーラン (RC-40) t=9.5cm

Co=0.067
K=0.5

床掘=0.1

工事名	市道今岡30号線舗装工事(8-2)		
図面名	標準断面図		
縮尺	1:100	図面番号	2 / 2
発注者名	岡山市西部幹線道路建設課		