

見積参考資料

工事名 (都) 下中野平井線道路改良工事 (8-1)

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	—	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	—	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	—	万円止まり
11. 消費税相当額	—	円止まり
12. 請負対象工事費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8 年 8 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 7 月

※ただし資材単価適用年月が「令和 8 年 5 月」以降のものは、一部の市場単価で令和 8 年 1 月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和 8 年 5 月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☒ 市街地（DID補正） ☐ 一般交通影響有り（1） ☐ 一般交通影響有り（2） ☐ 山間僻地及び離島 ☐ 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

（1）決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
歩車道境界ブロック	C型 H300×L600（両面R）エコ認定製品	個	3,030	
置式プレキャスト防護柵基礎	B400×H450×L3000 連結プレート含む	個	67,500	
基礎板	700×100×2000	枚	24,900	
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	細目 ボルト固定 T-25 1000×1000用 2枚割 受枠含む	組	193,000	
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型）	細目 落込式（鎖付）T-2 1200×1200用 2枚割 受枠含む	組	201,000	
線形誘導標設置工	Gr添加	個	1,860	
線形誘導標	Gr添加 220×400 片面	個	9,700	

※消費税は含まない。現場着価格である。

5 その他

- (1) 夜間工事の労務単価等がある場合、備考欄に【夜間施工（21:00～翌6:00）】と表示している。
- (2) 区画線設置（溶融式）矢印・文字・記号（施工代価表第0-0038号表及び第0-0039号表）の設計数量は重複施工ロス分20%を見込んでいる。
- (3) 5号集水桝（施工第0-0073号表）、6号集水桝（施工第0-0078号表）の足掛金物の単価については、物価資料の「ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF」を見込んでいる。
- (4) 施工代価表第0-0072号表の「プレキャスト集水桝 基礎板設置」については、排水構造物のプレキャスト集水桝 据付の歩掛を準用している。
- (5) 道路照明灯撤去（施工第 0-0048 号表）再使用しないは、令和 7 年度土木工事標準積算 基準書の第Ⅷ編 電気歩掛 第 3 章 電気設備 第 6 節 道路照明設備工 ①道路照明設備設置工 3-1 道路照明灯建柱 高さ：GL8～12m、重量：350kg 以下で算出された電工、普通作業員を 2 で除した歩掛およびトラッククレーン賃料（日）を 2 で除した日数を採用している。
- (6) 照明器具撤去（施工第 0-0049 号表）再使用するは、令和 7 年度土木工事標準積算基準書の第Ⅷ編 電気歩掛 第 3 章 電気設備 第 6 節 道路照明設備工 ①道路照明設備設置工 3-2 照明器具取付で算出された電工、普通作業員を 1.0 倍した歩掛および高所作業車運転（時間）を 1.0 倍した時間を採用している。
- (7) 置式プレキャスト防護柵基礎移設工（施工代価表第0-0031号表）及び置式プレキャスト防護柵基礎設置工（施工代価表第0-0033号表）については、見積による歩掛を採用している。なお、諸雑費は単位当たりの金額が、有効数字4桁となるように調整している。
- (8) アスファルト殻の積込（施工第0-0092号表）は、積込（コンクリート殻）の歩掛を準用している。
- (9) 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0mの単価については、物価資料の硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0mの単価をそれぞれm換算し平均値を算出した後、端数処理を1円未満切捨て（1円単位）して採用している。
- (10) スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スクラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (11) 産業廃棄物処理税は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、産業廃棄物処理税を加えた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。
- (12) 産業廃棄物処理税は物価資料の金額を1.1で除して、10円未満切上げ（10円単位）としている。