

見積参考資料

工事名 県道岡山赤穂線（3工区）道路改良工事（8－1）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 施工代価表	1 円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	－	円止まり
3. 処分費等控除額	1 円未満切り捨て	円止まり
4. 共通仮設費積上げ分	－	円止まり
5. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
6. 純工事費	－	円止まり
7. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
8. 工事原価	－	円止まり
9. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
10. 工事価格	－	万円止まり
11. 消費税相当額	－	円止まり
12. 請負対象工事費	－	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8 年 8 月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8 年 7 月

※ただし資材単価適用年月が「令和 8 年 5 月」以降のものは、一部の市場単価で令和 8 年 1 月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認をお願いします。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2 階行政事務管理課情報公開室

【岡山市 公共工事設計資材単価表 令和 8 年 5 月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書（岡山市）

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 間接工事費

土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	☐ 市街地（DID補正） ☐ 一般交通影響有り（1） ☐ 一般交通影響有り（2） ☐ 山間僻地及び離島 ☒ 該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

（1）決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
簡易床版	L1900×B1000×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	45,200	参考重量=445kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1000×T100 グレーチング付600×600/2 T-2 ブレ止め金具付き	枚	96,300	参考重量=446kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1512/1570×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	167,000	参考重量=686kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B856/798×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	97,300	参考重量=368kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B704/692×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	89,200	参考重量=311kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B890/902×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	101,000	参考重量=399kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B903/889×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	101,000	参考重量=399kg 支障材の費用含む

簡易床版	L1900×B1403/1417×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	159,000	参考重量=627kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1154/1137×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	142,000	参考重量=510kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1394/1410×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	158,000	参考重量=624kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1017/1787×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	158,000	参考重量=624kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1620/851×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	148,000	参考重量=550kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1612/859×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	148,000	参考重量=550kg 支障材の費用含む
簡易床版	L1900×B1109/1863×T100 T-2 ブレ止め金具付き	枚	164,000	参考重量=661kg 支障材の費用含む
角落し	田面排水ボックス600型	個	16,100	参考重量=51kg せき板の費用含む
集水柵グレーチング蓋	1000×1500用 T-2 細目 滑り止め 落込み式 ボルト固定 2分割	枚	166,000	参考重量=174kg 受枠の費用含む
集水柵グレーチング蓋	1600×1700用 T-25 細目 滑り止め 落込み式 ボルト固定 2分割	枚	354,000	参考重量=534kg 受枠の費用含む
集水柵グレーチング蓋	600×800用 T-2 細目 滑り止め 落込み式 ボルト固定	枚	55,400	参考重量=60kg 受枠の費用含む
自由勾配側溝	B400-H1600-L2000 土留型	個	145,000	参考重量=2204kg
自由勾配側溝コンクリート蓋	B400用 L-500 歩道用	枚	2,500	参考重量=43kg
歩車道境界ブロック	C型 両面R 出入口用	個	2,550	参考重量=25kg

※消費税は含まない。現場着価格である。

5 その他

- (1) 施工代価表第0-0021号の「[電共] 蓋設置」は、電線共同溝の蓋（設置）の歩掛を集水柵グレーチング蓋(1600×1700用)の設置に準用している。
- (2) 施工代価表第0-0040号の「簡易床版 設置手間 250kg以上500未満」は見積による歩掛を使用している。
- (3) 施工代価表第0-0041号の「簡易床版 設置手間 500kg以上750未満」は見積による歩掛を使用している。
- (4) 施工代価表第0-0042号の「円形型枠 フジボイド 150×3.5×4000」の製品単価は、「円形型枠(円形紙管) フジボイド 150×3.5×4000」1本(4m)あたりの単価をm換算している。
- (5) 施工代価表第0-0043号の「蓋版 角落し設置」は、排水構造物の蓋版（設置）の歩掛を角落しの設置に準用している。
- (6) 施工代価表第0-0044号の「硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m」の製品単価は、「硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m」1本(4m)あたりの単価をm換算している。
- (7) 水替工の積算は「令和7年度 土地改良工事積算基準（土木工事）」を使用している。
- (8) 六価クロム溶出試験は現場管理費、一般管理費等の対象外としている。