20260501

見積参考資料

工事名　市道福島32号線(40857橋)橋梁補修工事

１　本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

　よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

２　設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項　目	数値処理	単位（円）
１．施工代価表	１円未満切り捨て	円止まり
２．直接工事費	－	円止まり
３．処分費等控除額	１円未満切り捨て	円止まり
４．共通仮設費積上げ分	－	円止まり
５．共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
６．純工事費	－	円止まり
７．現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
８．工事原価	－	円止まり
９．一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、１０，０００円未満を端数調整	円止まり
10．工事価格	－	万円止まり
11．消費税相当額	－	円止まり
12．請負対象工事費	－	円止まり

３　積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

①　資材単価適用年月　　令和８年９月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所　本庁２階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

②　「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月　　令和８年７月

※ただし資材単価適用年月が「令和８年５月」以降のものは、一部の市場単価で令和８年１月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認お願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所　本庁２階行政事務管理課情報公開室

【岡山市　公共工事設計資材単価表　令和８年５月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版　　令和７年度　土木工事標準積算基準書（岡山市）
閲覧される場合
岡山市役所　本庁２階行政事務管理課情報公開室

④　間接工事費
土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	橋梁保全工事
間接工事費 の施工地域補正区分	■　市街地（DID補正） □　一般交通影響有り　（１） □　一般交通影響有り　（２） □　山間僻地及び離島 □　該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	３５％を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

４　締切排水工積算条件

積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

５　その他

① 施工第0-0001号表の「断面修復工（左官工法）」において、断面修復材はポリマーセメントモルタル（上部工用）を見込んでいる。

② 施工第 0-0010 号表の「ポンプ運転」及び施工第 0-0012 号表の「水替工（小口径）ポンプ設置・撤去工」については、「令和 7 年度 農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）」の歩掛を使用している。