20260501

見積参考資料

工事名　市道宍甘１号線ほか道路改良工事（８－１）

１　本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

　よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

２　設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項　目	数値処理	単位（円）
１．施工代価表	１円未満切り捨て	円止まり
２．直接工事費	－	円止まり
３．処分費等控除額	１円未満切り捨て	円止まり
４．共通仮設費積上げ分	－	円止まり
５．共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
６．純工事費	－	円止まり
７．現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
８．工事原価	－	円止まり
９．一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、１０，０００円未満を端数調整	円止まり
10．工事価格	－	万円止まり
11．消費税相当額	－	円止まり
12．請負対象工事費	－	円止まり

３　積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月　　令和　８年　１０月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所　本庁２階行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月　　令和８年１０月

※ただし資材単価適用年月が「令和８年５月」以降のものは、一部の市場単価で令和８年１月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認お願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所　本庁２階行政事務管理課情報公開室

【岡山市　公共工事設計資材単価表　令和８年５月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版　　令和７年度　土木工事標準積算基準書（岡山市）
閲覧される場合
岡山市役所　本庁２階行政事務管理課情報公開室

④　間接工事費
土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	□　市街地（DID補正） □　一般交通影響有り　（１） ■　一般交通影響有り　（２） □　山間僻地及び離島 □　該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	３５％を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

４　締切排水工積算条件
積算条件については、見積参考資料(2)に記載している。

５　資材価格
（１）決定単価
本工事は、別紙決定単価一覧表のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。
※消費税は含まない。現場着価格である。

６　その他
（１）スクラップ費および産業廃棄物処理税は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。

（２）「六価クロム溶出試験」および「計測機器類」は、現場管理費および一般管理費の率の計算の対象外である。

（３）以下の施工歩掛については、見積りを徴収し歩掛を決定している。
・プレキャストボックスカルバート設置工（施工第 0-0040 号表）
・大型フリューム設置工（施工第 0-0060 号表）
・大型フリューム設置工（施工第 0-0064 号表）
・プレキャスト床版据付（施工第 0-0087 号表）

・簡易ゲート取付工（施工第 0-0089 号表）
・ターゲット設置・撤去（施工第 0-0125 号表）
・計測（手動）（施工第 0-0126 号表）
・L 型水路設置工（施工第 0-0129 号表）
・L 型水路設置工（施工第 0-0130 号表）
・魚巣箱設置（施工第 0-0139 号表）
・魚巣箱用蓋設置（施工第 0-0140 号表）
・アンカー式ブロック設置工（施工第 0-0145 号表）
・裏込材工（施工第 0-0146 号表）
・バックホウ運転（施工第 0-0147 号表）
・遮水シート設置工（施工第 0-0148 号表）

（４）以下の施工歩掛については、「令和7年度 土地改良工事積算基準(土木工事)」を使用している。
・畦畔復旧工（施工第0-0012号表）
・ウィープホール取付（施工第0-0032号表）
・ウィープホール取付（施工第0-0137号表）
・土木用マット敷設（施工第 0-0161 号表）
・ポンプ運転（施工第 0-0168 号表）
・水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工（施工第 0-0170 号表）

（５）「箱抜き(施工第 0-0026 号表)」の円形型枠については、物価資料に記載の単価を製品延長で割り、１ｍ当たりに換算した単価の平均値を採用している。

（６）「暗渠排水管(施工第 0-0072 号表)、(施工第 0-0138 号表)」の硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管については、物価資料に記載の単価を製品延長で割り、１ｍ当たりに換算した単価の平均値を採用している。

（７）「暗渠排水管(施工第 0-0072 号表)」については、VUφ600 の設置を見込んでおり、暗渠排水管の施工歩掛を準用している。

（８）産業廃棄物処理税は物価資料に記載の単価を 1.1 で除して、10 円未満切り上げて計上している。(10 円単位)

決定単価一覧表

名　称	規　格	単位	単価	備 考／摘 要
道路用L型擁壁	P型 H=2000 L=1298 ガードパイプ埋込用穴付	個	161,000	
道路用L型擁壁	P型 H=2000 L=1284 ガードパイプ埋込用穴付	個	161,000	
道路用L型擁壁	P型 H=2500 L=1997 ガードパイプ埋込用穴付	個	139,000	
ボックスカルバート	B1000×H1000 LM=834/1252 T-25 箱 差筋D13-10 L150	本	232,000	
ボックスカルバート	B1000×H1000 LO=1016/1071 T-25 箱 差筋D13-5 L200	本	226,000	
ボックスカルバート	B4200×H1100 L=1000 T-25	本	571,000	
ボックスカルバート	B4200×H1100 L=1000 T-25 差筋D13-20 L200	本	599,000	
ボックスカルバート	B4200×H1100 L=750 T-25	本	657,000	
ボックスカルバート	B4200×H1100 LO=750 T-25 箱 差筋D13-17 L200 差筋D13-1 L100	本	682,000	
ボックスカルバート	B4200×H1100 LM=663 T-25 箱 差筋D13-7 L200	本	617,000	
大型フリューム	B900×H900 L=2000 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	90,300	
大型フリューム	B900×H900 L=2000 開口部B375×H875 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	125,000	
大型フリューム	B900×H1200 L=2000 開口部B650×H1000 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	158,000	
大型フリューム	B900×H1200 L=2000 開口部B600×H1000 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	158,000	
大型フリューム	B900×H1200 L=2000 開口部B710×H1000 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	157,000	
大型フリューム	B900×H1200 L=2000 開口部B700×H1050 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	158,000	
L型ブロック	H=1600(1900 1種) L=2000 魚巣箱設置対応 差筋孔付(5本/m)	本	359,000	
L型ブロック	H=1600(1900 1種) L=2000 ウィープホール付φ50(逆流防止弁付)	本	270,000	
魚巣箱	L=2000	本	49,500	
魚巣箱用蓋	L=2000	枚	16,500	
アンカー式ブロック	角石タイプ 900型 緑化積工	個	11,500	設置に必要な材料含む
プレキャスト床版	T-2 B1300×L1000 ズレ止め金具付	枚	28,800	
歩車道境界ブロック	C種 H100×L600(出入口用)	個	2,320	
歩車道境界ブロック	C種 H300×L600(両面R)	個	3,030	
歩車道境界ブロック	C種 H300×L600(両面R) コーナー用	個	4,850	
歩車道境界ブロック	C種 H300×L600(両面R) 水抜き用	個	4,850	

決定単価一覧表

名　称	規　格	単位	単価	備 考／摘 要
手動式水門扉	φ500用 C2-500型 円周水密/取手仕様	基	247,000	
ウィープホール	GQF-50×400L φ50×400L Q9型フィルター付	本	1,450	
計測機器類	1級トータルステーション NET05AXⅡ同等品以上	ヶ月	416,000	
鋼製グレーチング	車道用 300側溝用 T-25 みぞぶた すべり止め型	枚	21,200	参考重量38.5kg