20260501

見積参考資料

工事名　市道西大寺浜44号線ほか排水路整備工事

１　本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

　よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

２　設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項　目	数値処理	単位（円）
１．施工代価表	１円未満切り捨て	円止まり
２．直接工事費	－	円止まり
３．処分費等控除額	１円未満切り捨て	円止まり
４．共通仮設費積上げ分	－	円止まり
５．共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
６．純工事費	－	円止まり
７．現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
８．工事原価	－	円止まり
９．一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、１０，０００円未満を端数調整	円止まり
10．工事価格	－	万円止まり
11．消費税相当額	－	円止まり
12．請負対象工事費	－	円止まり

３　積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

①　資材単価適用年月　　令和８年１０月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a)閲覧される場合

岡山市役所　行政事務管理課情報公開室

b)ホームページより閲覧

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

②　「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月　　令和８年１０月

※ただし資材単価適用年月が「令和８年５月」以降のものは、一部の市場単価で令和８年１月を適用しているものがあるため、以下の方法で確認お願いします。

a)閲覧される場合

岡山市役所　行政事務管理課　情報公開室

【岡山市　公共工事設計資材単価表　令和８年５月】に「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

b)ホームページより閲覧

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html

上記ページに「土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について」を掲載しております。

③ 積算基準書年版　　令和７年度　土木工事標準積算基準書（岡山市）
閲覧される場合
岡山市役所　行政事務管理課情報公開室

④　間接工事費
土木工事標準積算基準書

間接工事費の工種区分	道路改良工事
間接工事費 の施工地域補正区分	□　市街地（DID補正） □　一般交通影響有り　（１） ■　一般交通影響有り　（２） □　山間僻地及び離島 □　該当なし（補正なし）

⑤ 一般管理費等

前払金支出割合	３５％を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

４　資材価格

（１）決定単価

本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価 （円）	備考
自由勾配側溝	300×400 135°　コーナー用	個	46,300	
自由勾配側溝	300×500 135°　コーナー用	個	52,600	
自由勾配側溝	300×800 135°　コーナー用	個	79,700	
側溝蓋	自由勾配側溝300用 コンクリート蓋 135°　コーナー用	枚	6,600	
プレキャスト集水桝	300×300×700　110°　開閉式 T-25　グレーチング蓋付き	基	100,000	
プレキャスト集水桝	400×400×600　110°　開閉式 T-25　グレーチング蓋付き	基	127,000	
集水桝蓋	T-25　グレーチング蓋　500×500	枚	44,100	
集水桝蓋	T-25　グレーチング蓋　450×450	枚	39,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。

５　その他

① 工事内訳表　貢0-0006　【騒音低減ゴム】について、物価資料に掲載の「コンパッターネオ」製品を採用し、「m」に換算した金額で計算している。

② 施工代価表　第１９号表【自由勾配側溝　１型　300×400　135°コーナー用】の【RC-40：基礎砕石（m3/10m)】及び【18-8-40BB（m3/10m)】の設計数量については、製品「１個あたり１.２m」に基づき算出している。
※製品１個あたりの数量は、別途図面参照。

※「施工代価表　第２０号表」及び「施工代価表　第２１号表」についても同様の算出をしている