

契約番号 2024015651-40

工 事 名 県道寒河本庄岡山線（金岡高架橋）橋梁補修工事（6-1）

質問 1

見積参考資料 1 6 その他 (4) 見積による歩掛の諸雑費%について、諸雑費内 4 桁丸めは行われていますか。

回答 1

公告資料の見積参考資料（その 1） 6 その他（4）に記載の見積による歩掛を採用している施工代価表について、所定の率内で単位当りの金額が有効数字 4 桁になるよう諸雑費で端数処理しています。

質問 2

施工代価表 38 号 極小規模鉄筋探査工について、条件区分は、1つの場合の作業ですか。一連の作業として見込まれている場合は、横向き・上向き・下向きのどれで見込まれていますか。

回答 2

条件区分は 1 つで上向きを見込んでおり、施工量(x)と上向きの日当たり施工量(D)より、 $x/D < 1/2$  の場合の歩掛を採用しています。

質問 3

夜間補正について、労務単価のみでしょうか。備考欄に労務についてのみ記載がありますが、機械賃料も夜間補正されている場合は、見込まれている補正係数を教えてください。

回答 3

夜間補正は労務単価のみです。本来であれば、施工代価表第 0-0031 号表、第 0-0032 号表のラフテレーンクレーン賃料は、深夜割増を見込むべきところですが、誤って深夜割増無しで積算を行っております。本工事では長期割引有り、深夜割増無しの賃料で積算してください。工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款 18 条(条件変更等)による協議の対象とします。

質問 4

鉄筋（施工代価表 第 0-0015 号表）について、歩掛の資料元は、「土木工事積算基準—道路維持修繕工—橋梁補修工—橋梁地覆補修工—鉄筋」を採用と考えてよろしいでしょうか。

回答 4

そのとおりです。

質問 5

既設排水管撤去（施工代価表第 0-0017 号表）の歩掛の資料元を教えてください。「橋梁架設工事の積算－橋梁補修－排水管撤去工・仮排水設備工－排水管撤去を採用と考えてよろしいでしょうか。その場合、VP 管ですか。鋼管ですか。

回答 5

そのとおりです。既設排水管は VP 管を見込んでいます。

質問 6

極小規模鉄筋探査工（施工代価表第 0-0038 号表）について、探査方向（向き）を教えてください。（上向き、下向き、横向き）

回答 6

回答 2 を参照してください。

質問 7

施工代価表 第 31、32 号 ラフテレーンクレーン賃料の夜間割増は有りでしょうか。

回答 7

回答 3 を参照してください。

質問 8

入札価格内訳書の Excel ファイルの文字色は正しいでしょうか。

回答 8

岡山市ホームページの「事業者情報」→「入札・契約」→「建設工事（契約課発注）」→「入札情報〔建設工事〕」にございます、「重要なお知らせ」にも記載のとおり、「入札価格内訳書」を令和 6 年 7 月 1 日に差し替えました。一般競争入札一覧にてご確認ください。