

契約番号:2024018625-20

工事名: 東畦地内樋門改良工事

| 【質問】 | | 【回答】 |
|------|--|--|
| 1 | 工事数量総括表 工事内訳書 頁0-0006 [日損料機械経費]電気溶接機(軽油) の数量の算出方法をご教授願います。 | 令和5年度農林水産省土地改良工事積算基準(施設機械)「溶接機の規格及び標準運転日数」の小型水門の標準運転日数で積算を行ってください。 |
| 2 | 工事数量総括表 工事内訳書 頁0-0006 ラフテレーンクレーン(油圧式) の数量の算出方法をご教授願います。 | 令和5年度農林水産省土地改良工事積算基準(施設機械)「クレーン標準運転日数等」の小型水門の区分別構成比(%)「扉体」「開閉装置」で積算を行ってください。 |
| 3 | 開閉機更新にあたり、架台(既設流用)となっておりますが、受注後の詳細設計の結果、架台の取替が必要になってくる可能性があります。 この場合、設計変更の対象となりますか。 | 架台は既設流用を見込んでおります。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。 |
| 4 | 工事内訳表 項0-0006において電気溶接機(軽油)の日数をご教示願います。 | 回答1を参照してください。 |
| 5 | 工事内訳表 項0-0006においてラフテレーンクレーン(油圧式)の日数をご教示願います。 | 回答2を参照してください。 |