

## 質 疑 回 答 書

工事名称 (仮称)岡山市南輝認定こども園園舎新築工事

契約番号 2024019715-30

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P34		本体鉄骨において溶融亜鉛メッキの項目が無いようです。耐火塗装施工円柱及び避難用滑り台受梁等が該当すると思われます。工場加工費等に含めて計上されているかご確認下さい。	耐火塗装施工柱は溶融亜鉛めっきせずに耐火塗装にて設計しております。避難用滑り台受梁等は数量総括表P37-38鉄骨工事 付帯鉄骨等 屋外階段 溶融亜鉛めっきの項目に含んでおり、避難用滑り台鉄骨踊場等は数量総括表P88ユニット及びその他工事 外部 避難滑り台 ステンレス製避難滑り台の項目に溶融亜鉛めっきを含んでおります。
2		A-24～ 29	外壁と柱・梁の隙間塞ぎのロックールを受ける金物が計上されていない様です。耐火被覆に含めて計上されているかご確認下さい。	外壁と柱・梁の隙間ふさぎ金物は見込んでいません。工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
3	P70.75.9 4		アルミ製建具・木製建具・家具等で員数が設計図書と相違します。数量修正して宜しいか。建具(AD5 2か所→1か所、WD4 1か所→2か所) 家具(F21b 1か所→2か所、F-24 1か所→2か所)	工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
4				
5				