

契約番号 2025018622-10

工事名 泉田一丁目地内污水管布設替工事(その1)

質問1	施工代価表122号表 土砂は0円計上と考えてよろしいですか。 購入の場合は、種類と購入元をご教示ください。
回答1	施工代価表 第0-0122号表の「土砂」の単価は、公共工事設計資材単価表（岡山県 農林水産部・土木部）に記載の、「改良土等（販売）単価（新力（株））」を採用しています。
質問2	施工代価表132号表 公表歩掛の下位代価ですので、こちらも公表をお願いします。
回答2	施工代価表 第0-0132号表において、「軽油 パトロール給油」の数量は35.00L、「発動発電機賃料 ディーゼルエンジン 45kVA 排出ガス対策型：未対・1次・2次」の数量は1.200日を計上しています。
質問3	施工代価表 第0-0052号表、第0-0057号表、第0-0058号表、第0-0060号表、第0-0062号表、第0-0064号表、第0-0066号表に記載している「注入材料 懸濁型無機・瞬結材」、及び「注入材料 懸濁型無機・中結材」について、単価の出典元をご教授下さい。
回答3	施工代価表 第0-0052号表、第0-0057号表、第0-0058号表、第0-0060号表、第0-0062号表、第0-0064号表、第0-0066号表の、「注入材料 懸濁型無機・瞬結材」及び「注入材料 懸濁型無機・中結材」について、本来であれば、物価資料の2誌平均単価である62円を計上すべきところを、誤って56円で計上しています。 本工事では、施工代価表 第0-0052号表、第0-0057号表、第0-0058号表、第0-0060号表、第0-0062号表、第0-0064号表、第0-0066号表は 「注入材料 懸濁型無機・瞬結材」 56円 「注入材料 懸濁型無機・中結材」 56円 で積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）によるものとします。
質問4	施工第26号表の日進量をご教示ください。
回答4	施工代価表 第0-0026号表の「塩ビ管挿入工 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）」の日進量は16.2m/日です。
質問5	施工第28号表のモータウインチの損料は13欄ですか。
回答5	施工代価表 第0-0028号表に記載の「モータウインチ 単胴 巻上1.5t×40m/min巻取φ16×200m」の単価は、令和6年度版 建設機械等損料表に記載の13欄の単価を計上しています。

質問6	施工第122号表の土砂の種類（購入先）をご教示ください。
回答6	回答1を参照してください。
質問7	施工第132号表の歩掛数量をご教示ください。
回答7	回答2を参照してください。
質問8	施工代価表第122号表において、土砂の価格を教えてください。
回答8	回答1を参照してください。
質問9	見積参考資料1 7資材価格等(3)に、【※小口径管推進工（硬質塩化ビニル管推進工法 φ1500 発進標準工法）における推進器具類損料について、塩ビ管の呼び径200 では、固定部には標準仕様を、変動部にはスクリュ仕様を採用しています。】とありますが、該当するφ1500 発進標準工法機種には標準仕様・スクリュ仕様が記載されていません。 φ2000発進標準工法には標準仕様・スクリュ仕様の記載がありますが、φ2000発進標準工法の損料を採用しているのでしょうか？
回答9	見積参考資料1 7資材価格等(3)の記載に誤りがありました。 本入札では、見積参考資料1 7資材価格等(3)の「※小口径管推進工（硬質塩化ビニル管推進工法 φ1500 発進標準工法）における推進器具類損料について、塩ビ管の呼び径200 では、固定部には標準仕様を、変動部にはスクリュ仕様を採用しています。」の記載を削除してください。 なお、小口径管推進工（硬質塩化ビニル管推進工 φ1500発進標準工法）の推進器具類損料は、φ1500発進標準工法の損料を採用しています。
質問10	施工代価表 第28号表 モータウインチは13欄、チェーンレバーホイストは15欄の単価を使用すればよろしいでしょうか。
回答10	施工代価表 第0-0028号表に記載の「モータウインチ 単胴 巻上1.5t×40m/min巻取φ16×200㎜」の単価は、回答5を参照してください。 施工代価表 第0-0028号表に記載の「チェーンレバーホイスト〔レバーブロック 能力16KN（1.6t）移動量1.5m〕の単価は令和6年度版 建設機械等損料表に記載の15欄の単価を計上しています。
質問11	施工代価表 第122号表 土砂の詳細、販売元、出典元などをご教示ください。
回答11	回答1を参照してください。