

契約番号 2025019053-50

工 事 名 山崎地区ポンプ場建設工事(7-1)

質問①

施工代価表 13 号表 積算条件についてご教示ください。

・機器等の1台当り質量は何tで見込まれていますか。

・材質はアルミ以外でよろしいですか。

回答①

・配管サポート1台(箇所)あたり 0.0326t(32.6kg)を見込んでいます。ただし、施工代価表 第 13 号表 に計上の設備機械工の人数については回答⑤を参照してください。

・材質は SS400 を見込んでいます。

質問②

・施工 第 0-0007 号表鋳鉄管布設工について、「下水道用設計標準歩掛表 令和6年度 ー第2巻 ポンプ場・処理場ー 第2編 機械設備工事歩掛りに掲載している歩掛 下水処理設備用 鋳鉄管(直管,異形管)布設でよろしいですか。

回答②

・そのとおりです。

質問③

・施工 第 0-0008 号表メカニカル継手工について、「下水道用設計標準歩掛表 令和6年度 ー第2巻 ポンプ場・処理場ー 第2編 機械設備工事歩掛りに掲載している歩掛 鋳鉄管及び鋼管接合メカニカル形 でよろしいですか。

回答③

・そのとおりです。

質問④

・施工 第 0-0009 号表フランジ継手工について、「下水道用設計標準歩掛表 令和6年度 ー第2巻 ポンプ場・処理場ー 第2編 機械設備工事歩掛りに掲載している歩掛 鋳鉄管及び鋼管接合フランジ形でよろしいですか。

回答④

・そのとおりです。

質問⑤

・施工 第 0-0013 号表機器等据付けについて、「下水道用設計標準歩掛表 令和6年度 ー第2巻 ポンプ場・処理場ー 第2編 機械設備工事歩掛りに掲載している歩掛 機器等据付け歩掛り分類及び類別歩掛り表 第7類でよろしいですか。

・併せて設備機械工の人数は 4.9×1 台当り質量(t) (0.065t)したものを計上していますか。

回答⑤

・歩掛の出典については、そのとおりです。

・施工 第 0-0013 号表の機器等据付けの設備機械工は、4.9(人/t) を計上しています。

質問⑥

施工 第 0-0010 号表 No.1 吐出管材料、施工 第 0-0011 号表 No.2 吐出管材料に計上している下記の単価の詳細な出典根拠(掲載物価資料名、物価資料掲載名称)を教えてください。

・DCIP(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装Ⅲ類異形管 φ500 下水道用(露出用) 45° フランジ曲管 L=517×517 7.5k RF 形

・DCIP(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装Ⅲ類異形管 φ500 下水道用(埋設用) 両フランジ長管 L=950 7.5k RF 形

・DCIP(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装Ⅲ類異形管 φ500 下水道用(埋設用) 45° フランジ曲管 L=517×517 7.5k RF 形

・ダクティル鋳鉄製(ダブル型)伸縮可とう管両側フランジ φ500 偏心量 200mm 離脱防止性能 3DkN 7.5k RF 形

・DCIP(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装Ⅲ類異形管 φ500 下水道用(埋設用) 片フランジ長管 L=750 7.5k RF 形

・DCIP(NS 形)内面エポキシ樹脂粉体塗装曲管 22 1/2° φ500 外面合成樹脂塗装 GF 形

・ダクティル鋳鉄管用接合材料フランジ形 RF 7.5k φ500

・DCIP(NS 形)内面エポキシ樹脂粉体塗装挿しロリング(リベット) φ500 外面合成樹脂塗装 GF 形

回答⑥

・具体的な物価資料名・頁数については、お答え出来ません。

質問⑦

・配管工労務単価については基準単価に 1.01 を乗じて算出していますかそれとも基準単価でしょうか。

回答⑦

・岡山市 公共工事設計資材単価表に掲載の配管工単価(基準額)を計上しています。

質問⑧ ・工事内訳表 頁 0 -0011 に計上している異形鉄筋金網 SD295 D13 200×200 の出典根拠(資料名、詳細な掲載規格名称)を教えてください。
回答⑧ ・岡山市 公共工事設計資材単価表によります。 名称:鉄筋金網 規格:D13×200×200
質問⑨ ・施工 第 0-0020 号表、第 0-0021 号表、第 0-0022 号表は全て 1 層施工でよいのでしょうか。
回答⑨ ・そのとおりです。