

質 疑 回 答 書

工事名称 旧岡山市富崎園解体工事

契約番号 2025021973-50

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P21		工事数量総括表 別紙明細21の石綿含有材撤去 対象除去の摘要欄に3mとありますが、煙突の断熱材は室内から室外までを合わせて3mと考えてよろしいでしょうか。ボイラーと煙突の詳細図があればご掲示ください。	合わせて3mと考えてよろしいです。ボイラー・煙突の詳細図はありません。
2	P11		焼却炉撤去とありますが事前に焼却炉付着物等のダイオキシン類・重金属類の分析はされていますか。	分析は行っていません。必要に応じて、岡山市工事契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
3	P11		焼却炉撤去とありますがダイオキシン類が含まれていないものとして撤去してよろしいでしょうか。	数量総括表の通りに計上してください。必要に応じて、岡山市工事契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。
4	P13		敷地から搬出の際2tの記載がありますが、4tでの搬出は可能でしょうか。	敷地から主要道路までの経路に非常に狭隘な箇所があるため、2トン車での搬出を想定しています。
5	P28		解体重機の搬入はどの大きさまで可能でしょうか。解体重機搬入出経路より歩かせて進入可能でしょうか。	2トン車に積載可能な重機を想定しています。重機の自走については計画していません。

質 疑 回 答 書

工事名称 旧岡山市富崎園解体工事

契約番号 2025021973-50

No. 2

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
6	P28		交通誘導員Bについて大型車両運搬時と記載がありますが、何t車から必要でしょうか。搬入出経路のどこまで進入可能でしょうか。	2トン車を大型車両として扱うため、敷地内まで搬入出できます。搬入出時は常駐交通誘導員を配置している想定です。
7				
8				
9				
10				