

契約番号 2025023180-40

工事名 (都) 下中野平井線倉安川橋梁上部 (C1) 製作架設工事 (7-1)

質問
1. 施工第18号表、出展場所は土地改良工事積算基準で条件は無収縮モルタルを使用、使用数量0でよろしいですか。
回答
1. 施工第18号表 出展場所は土地改良工事積算基準で条件は無収縮モルタルを使用しています。材料は別途計上しています。
質問
2. 工事内訳表(頁0-0005)の孔加工費について、単価資料元を教えてください。建設物価1誌の採用でしょうか。
回答
2. 工事内訳表(頁0-0005)の孔加工費について、建設物価1誌に掲載しているゴム支承の孔加工費(孔加工費加算額(丸孔))を見込んでいます。
質問
3. 工事内訳表(頁0-0005)の無収縮モルタルについて、詳細な規格(メーカー名、製品名、型番など)を教えてください。また、単価資料元を教えてください。物価資料2誌の平均でしょうか。岡山市公共工事設計資材単価表でしょうか。
回答
3. 工事内訳表(頁0-0005)の無収縮モルタルについて、岡山市公共工事設計標準単価表に掲載している無収縮モルタルを見込んでいます。
質問
4. 施工代価表(第0-0001号表)の無収縮モルタルについて、詳細な規格(メーカー名、製品名、型番など)を教えてください。また、単価資料元を教えてください。物価資料2誌の平均でしょうか。岡山県公共工事設計資材単価表でしょうか。
回答
4. 施工代価表(第0-0001号表)の無収縮モルタルについて、岡山市公共工事設計標準単価表に掲載している無収縮モルタルを見込んでいます。
質問
5. 施工代価表(第0-0003~0004号表)の変位制限装置材料について、建設物価と積算資料(別冊)に記載の東京ファブリック製と考えてよろしいでしょうか。
回答
5. 施工代価表(第0-0003~0004号表)の変位制限装置材料について、物価資料に掲載している東京ファブリック工業製の変位制限装置を見込んでいます。

<p>質問</p> <p>6. 施工代価表（第0-0005号表）のラフテレーンクレーン賃料について、長期割引有り  で計上されていますか。全体で、1カ月に満たないと思います。長期割引有りの日  当たり単価で計上されている場合、受注後に、長期割引無しの単価に変更協議して  いただけますか。</p>
<p>回答</p> <p>6. 施工代価表（第0-0005号表）のラフテレーンクレーン賃料について、長期割引有り  で計上しています。受注後に、長期割引無しの変更協議については認められません。</p>
<p>質問</p> <p>7. 施工代価表（第0-0012号表）の伸縮装置材料について、プロフジョイントを見込  むとありますが、物価資料記載の標準品の単価と考えるとよろしいでしょうか。（誘導  板付や二次止水付ではないと考えるとよろしいでしょうか。）</p>
<p>回答</p> <p>7. 施工代価表（第0-0012号表）の伸縮装置材料について、物価資料記載の標準品の単価を  見込んでいます。</p>
<p>質問</p> <p>8. 施工代価表（頁0-0018号表）のガードレール設置について、歩掛の資料元を教え  てください。市場単価方式を採用していないのでしょうか。土地改良工事積算基準を  準用ですか。</p>
<p>回答</p> <p>8. 施工代価表（頁0-0018号表）のガードレール設置について、土地改良工事積算基準を適  用しています。</p>
<p>質問</p> <p>9. 施工代価表（頁0-0020号表）の橋歴板の材料単価は、一般材料と考えると、経費計  算の対象でしょうか。（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）</p>
<p>回答</p> <p>9. 施工代価表（頁0-0020号表）の橋歴板の材料単価は、経費計算（共通仮設費、現場管理  費、一般管理費）の対象としています。</p>
<p>質問</p> <p>10. 現場説明書追加事項より  技術者の適正配置  配置技術者についてですが、本工事は主桁製作工を含む橋梁上部工であります。  工場製作時と現場施工時で異なる主任技術者・監理技術者の配置は可能でしょうか。  ご教示願います。</p>

<p>回答</p> <p>10. 配置予定技術者については、「監理技術者制度運用マニュアル」における「二一三監理技術者等の設置（４）監理技術者等の途中交代」に記載されている状況の場合に、途中交代することは可能です。ただし、途中交代については、契約後、監督員との協議によるものとします。</p>
<p>質問</p> <p>11. 現場説明書追加事項より</p> <p>その他 河川協議</p> <p>【河川協議については、関係機関と協議済みである。なお、本工事では出水期中の河川内作業は制限される。】と記載されておりますが、出水期中の河川内作業の制限内容、制限期間をご教示願います。</p>
<p>回答</p> <p>11. 出水期中の制限内容は桁架設を伴う河川内作業です。制限期間は6月15日～10月15日となっております。</p>
<p>質問</p> <p>12. 施工場所横の橋梁の許容荷重は何トンでしょうか？ご教示願います。</p>
<p>回答</p> <p>12. 施工場所横の橋梁は個人橋のため許容荷重は不明です。</p>
<p>質問</p> <p>13. 本工事の別途追加工事は何か御予定されておりますでしょうか？ご教授願います。</p>
<p>回答</p> <p>13. 本工事の別途追加工事は現場説明書追加事項に記載している工事を予定しています。</p>
<p>質問</p> <p>14. 関係機関との調整が出来ず工事が遅延した場合の工期の延期はできるのでしょうか？ご教授願います。</p>
<p>回答</p> <p>14. 特記仕様書に記載しているとおり工期延期は認められません。</p>