

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市野谷認定こども園園舎改築工事

契約番号 2025023834-30

N o . 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		A-73	A-73図でポンプ2台交互運転となっていますが、50A-0.7kwとなっていますがその他水量、揚程、材質(FC製、SUS製、樹脂製等)が不明なのでご教示願います。合わせて水中ケーブルの長さも提示をお願いします。	貯留施設1:水量(吐出量)0.324m3/min、揚程3.2m、材質FC製、水中ケーブル長さ20.0m・貯留施設2:水量(吐出量)0.246m3/min、揚程3.4m、材質FC製、水中ケーブル長さ20.0mで計画しており、上記のとおり積算してください。
2		A-73	同じくポンプの制御について下記の内容をご教示願います。 ①制御盤の設置場所(屋内、屋外、壁掛け、自立型)の提示をお願いします。 ②制御盤の材質(鋼板製、SUS製)の提示をお願いします。 ③ポンプの制御についてどのようにすればいいのかわからないので資料の提示をお願いします。 ④外部への警報出力について不明なので資料の提示をお願いします。	貯留施設1・2共、①屋外装柱②SUS製③フロート式レベルスイッチ 自動交互運転④別途電気設備工事にて1階職員室盤へ警報信号を伝達。上記で計画しており、上記のとおり積算してください。
3		S-12	地盤調査データが見えにくい状態ですので、地盤調査報告書、若しくは、構造図にあるデータの見やすい図面はありますか。	令和7年8月29日に、岡山市ホームページ「入札情報[建設工事]ー重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「設計図面③」が不鮮明であったため、差し替えています。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。
4	P82	A15、A-27、A-28	スタイロ畳の厚さはt55で宜しいでしょうか。	工事数量総括表のとおり厚60で積算してください。
5	P82		畳の仕上げ材はイグサでしょうか、ビニル材でしょうか。	厚60 ダイケン: 健やか畳床2000ECO 銀白100A縁あり同等品以上で積算してください。

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市野谷認定こども園園舎改築工事

契約番号 2025023834-30

N o . 2

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
6	P82	A-27、 A-28	畳敷きの数量で9.9㎡は2階の数量と思われますが、29.7㎡は1階の数量としては図面の表記の範囲と数量が違います。施工範囲が増えますでしょうか。	工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。