

契約番号 2025024430-30
工 事 名 (都) 上石井岩井線舗装工事 (7-2)

質問①

仮設工 仮設防護柵設置工の週休2日実施の補正はかかっていますか。

回答①

仮設工 仮設防護柵設置工について、本来であれば、週休2日補正（通期）で補正計上するところ計上していませんでした。

本入札においては、週休2日補正（通期）で補正計上せず積算をしてください。

なお、工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款18条（条件変更等）による協議の対象とします。

質問②

施工 第0004号表 安定処理の単位がm3になっています、これでよろしいか、m2をm3に換算するのでしょうか。

回答②

施工 第0004号表 安定処理の単位について、m2と記載するところを誤ってm3と記載しています。工事内訳書 頁0-0005に記載のある安定処理の単位及び施工 第0004号表 安定処理の単位をm2に読み替えてください。

質問③

施工 第0-0004号表 安定処理の材料 物価資料の固化材セメント系特殊品（タフロックエース 発塵抑制型 フレコン）と記載がありますが二誌平均でよいのでしょうか。また地区は二誌とも広島でしょうか。

回答③

二誌平均でよいです。また、地区は二誌とも広島です。

質問④

施工 第0-0009号表 インターロッキングブロック工(設置)の材料バリアフリーペイブ 非透水ですが資料に掲載の詳細な規格名称を教えてください。

回答④

バリアフリーペイブ 厚6cm 凸凹ジョイントです。

質問⑤

施工 第0-0011号表 施工 第0-0012号表 特殊ブロック舗装の材料費 線状及び点状施工ですが資料に掲載の詳細な規格名称を教えてください。

回答⑤ …物価資料に記載の視覚障害者誘導用警告ブロック（点状）・誘導ブロック（線状）厚 6cm 及び視覚障害者誘導用ブロック 誘導ブロック（線状）・警告ブロック（点状）長 300mm ×幅 300mm×厚 60mm です。…
質問⑥ …施工 第0-0011号表 施工 第0-0012号表 特殊ブロック舗装の材料費の換算の計算方法について詳細に教えて下さい。…
回答⑥ …物価資料に 1 m2 当りで記載された単価については 1 枚（30cm×30cm）当りに換算し、小数第一位切り捨て整数止めで算定しています。…
質問⑦ …施工 第0-0017号表 施工 第0-0018号表 施工 第0-0019号表 歩車道境界ブロックの材料はm単価になっていますが1mを1個として考えればよいのでしょうか
回答⑦ …1mを1個として考えればよいです。…
質問⑧ …仮設防護柵設置工は仮設ガードレール 連続基礎 1,000kg/基以下 昼間 時間制約無し 未補正単価をそのまま採用でよいのでしょうか。…
回答⑧ …仮設防護柵設置工は仮設ガードレール 連続基礎 1,000kg/基以下 昼間 時間制約無しであり、補正については回答①のとおりです。…
質問⑨ …施工第9号表 材料（バリアフリーベイク 非透水）出展場所、記載の名称または見積でしたら決定単価を開示ください。…
回答⑨ …回答④のとおりです。…
質問⑩ …施工第11号、12号表 視覚障害者用点字ブロックについて見積参考資料 5 その他（４）に“枚換算し”との記載がありますが規格が基準地区と異なるもの、又は枚でないものを採用されていますか？その場合採用の単価の出展場所、規格、換算する場合の計算方法を開示願います。…
回答⑩ …規格は1枚当り 30cm×30cm×6cm を採用しています。また、計算方法については回答⑥のとおりです。…

質問⑪ 施工第32号表　ブロック各種の規格に（サイサイド）との記載がありますが歩車道境界ブロック（サイド）C型H300×L600（両面R）エコ認定品.....のことですか？違う場合、.....商品名、規格、出展場所の開示をお願いいたします。...
回答⑪ 歩車道境界ブロック（サイド）C型H300×L600（両面R）エコ認定品のことです。...
質問⑫ 施工代価表第9号表についてバリアフリーペイブ　非透水　の参照元を明示願えますか。...
回答⑫ 回答④のとおりです。...
質問⑬ 施工代価表第11,12号表のブロックは厚さの記載がありませんが、図面通り、6cmのものを採用していますでしょうか。...
回答⑬ 回答⑤のとおりです。...