

契約番号:2025027330-20

工 事 名:市道三浜町築港栄町線舗装工事(7-1)

(質問)		(回答)
1	路面切削において切削前、切削後に測量をして管理するように記載がありますが、積算の準備費に測量及び設計図書等作成費が計上されていないようですが、契約後の変更でみてもらえるのでしょうか。	路面切削における測量及び管理については、令和6年度土木工事標準積算基準書 上巻(以下、積算基準書とする)、I-2-②-20ページ「2-3 準備費」、「(1)準備費の積算」、「(2)調査・測量, 丁張等に要する費用」及び、積算基準書 I-2-②-24ページ、「2-7 技術管理費」、「(2)積算方法」、「②出来形管理のための測量, 図面作成, 写真管理に要する費用」を想定しており、共通仮設費率に含まれます。 上記以外の項目において、契約後に測量や設計図書等作成が必要となった場合は、変更協議の対象とします。
2	排水用導水管 スルードレン φ30は排水用導水管(スルードレン)内径30mm×長さ4m 樹脂製でよいのでしょうか。	物価本掲載の、「排水用導水管、《樹脂製》スルードレン、内径φ30mm×長4m、メーカー:ガイアート」を採用しております。