

契約番号 2025027809-40

工事名 県道西大寺山陽線道路改良工事（7-2）

質問	(1) 自由勾配側溝 標準型 B1000×H1500×L2000mm は物価資料の平均でしょうか。参考重量も教えて下さい。
回答	(1) 自由勾配側溝 標準型 B1000×H1500×L2000mm は物価資料の平均値です。参考重量は物価資料の平均値 2277kg です。
質問	(2) 自由勾配側溝 標準型 B300×H700×L2000mm は物価資料の平均でしょうか。参考重量も教えて下さい。
回答	(2) 自由勾配側溝 標準型 B300×H700×L2000mm は物価資料の平均値です。参考重量は物価資料の平均値 604kg です。
質問	(3) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット、φ50、ソケット、φ75、ソケット、φ100 のに資料に掲載されている詳細な規格名称を教えてください。
回答	(3) 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット、φ50、ソケット、φ75、ソケット、φ100 は、物価資料に掲載されている「排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV継手) <<ソケット(DS)>>φ50、φ75、φ100」です。
質問	(4) 第0-0039号表 鋼製側溝の材料は積算資料の鋼製側溝 スマートドレーン C型標準 50×50×1000 7.5Kg でよいのでしょうか。
回答	(4) 第0-0039号表 鋼製側溝の材料は物価資料の鋼製側溝 スマートドレーン C-50 56×56×1000 ソイル工業 標準型 全国Iを採用しています。

<p>質問</p> <p>(5) 施工 第0-0048号表 蓋版 鋼製グレーチングますぶた (ノスリップタイプ) 110° 開閉、600×600、T-2の参考重量を教えてください。</p>
<p>回答</p> <p>(5) 施工 第0-0048号表 蓋版 鋼製グレーチングますぶた (ノスリップタイプ) 110° 開閉、600×600、T-2の参考重量は物価資料の平均値 28.4kg です。</p>
<p>質問</p> <p>(6) 再資源化処理場受入費 (アスファルト殻) ですが現場追加事項でアスファルト・コンクリート 岡山市北区金山寺地内 (株)誠実興業となっていますが住所が岡山市東区一日市 395 番だと思われます。(株)誠実興業で間違えないですか。</p>
<p>回答</p> <p>(6) 再資源化処理場受入費 (アスファルト殻) の現場追加事項で アスファルト・コンクリート 岡山市北区金山寺地内 (株)誠実興業 L=4.7km となっていますが、正しくは、アスファルト・コンクリート 岡山市東区一日市地内 (株)誠実興業 L=4.7km でした。入札については、(株)誠実興業で積算してください。</p>