

契約番号 2025062477-30

工事名 県道岡山停車場線舗装工事

質問 1

施工代価表第 46 号表において、建設発生土処分は 4 t 車での処分費ですか、4 t 車でしたら 1 台分の金額を m3 換算するのでしょうか、換算した場合の端数処理を教えてください。

回答 1

4t 車 1 台あたりの処分費を m3 換算しています。端数処理については 10 円未満切り捨て (10 円単位) としています。

質問 2

施工代価表第 81 号表において、埋設標識シートは電力・通信用でよろしいか。

回答 2

物価資料掲載の埋設標識シート (300mm×50m 2 倍 水抜き穴無し ポリエチレンクロス) 及び埋設標識シート (電力・通信用 幅 300mm×長 50m 2 倍 ポリエチレンクロス) の平均値を採用しています。(端数処理等は岡山市公共工事設計資材単価表による)

質問 3

施工代価表第 140、141 号表において、コンクリート塊 (無筋) (鉄筋) 処分費は昼間単価でよろしいか。

回答 3

昼間単価です。

質問 4

見積参考資料 5. その他 (10) の中で施工代価表第 135 号表も準備費として、共通仮設費率の対象外とありますが、施工代価表第 135 号表 (積込 (ルーズ)) は準備の中にありませんが、共通仮設費率の対象外とするのでしょうか。

回答 4

見積参考資料 5. その他 (10) のうち、「根株積込、施工代価表第 135 号 運搬 (伐開・除根・除草)」は誤りで、正しくは施工代価表第 135 号表 積込 (ルーズ) は共通仮設費率の対象です。

質問 5

生コンクリートの深夜割増、及び生コンプラント稼動料は、22 時～5 時のものを選択すればいいのでしょうか。

回答 5

22 時～5 時としています。

質問 6

施工代価表 38 号表の条件が材料別途となっていますが、敷き砂（再生砂）だけでなく、インターロッキングのブロックの材料も計上しないのでしょうか。

回答 6

敷き砂の材料費は計上していません。インターロッキングブロックの材料費は物価資料掲載のインターロッキングブロック-ブランド品-（バリアフリーペイブ 透水タイプ 厚 6cm 凸凹ジョイント）の単価を採用しています。

質問 7

施工代価表第 98 号表の道路照明灯建柱ですが、新設での条件でいいのでしょうか。

回答 7

新設です。