

契約番号 2026002350-30

工事名 柳町一丁目地内ほか下水管改良工事(R8-1)

質問1	汚水柵設置工（施工第0-0026号表）において、塩ビ製柵控除の規格は、岡山市図柄有りと考えてよろしいでしょうか。また、マイナス計上でしょうか。
回答1	汚水柵設置工（施工第0-0026号表）の塩ビ製蓋控除の規格は、岡山市図柄有です。また、マイナス計上しています。
質問2	汚水柵設置工（施工第0-0026号表）において、鋳鉄製防護蓋は、岡山市図柄有りと考えてよろしいでしょうか。
回答2	汚水柵設置工（施工第0-0026号表）の鋳鉄製防護蓋は、岡山市図柄有です。
質問3	軽量鋼矢板賃料（施工第0-0043号表）において、仮設材賃料限度額とありますが、積算上の考え方を教えてください。（購入価格の〇〇%など。または、積算基準書の記載箇所など。）
回答3	軽量鋼矢板賃料（施工第0-0043号表）の仮設材賃料限度額については、令和7年度版建設機械等損料表の「建設用仮設材賃料積算基準の運用について」を確認してください。
質問4	インターロッキング工（施工第0-0064号表）の材料控除用インターロッキングブロックは、マイナス計上と考えてよろしいでしょうか。
回答4	そのとおりです。
質問5	工事内訳表（頁0-0011）の区画線42.4m及び23.7mについて、重複ロス分含むと記載されていますが、数量にロスを見込んでいると考えてよろしいでしょうか。それとも、単価に見込んでいますか。
回答5	工事内訳表（頁0-0011）の区画線42.4m及び23.7mは、数量に重複ロスを計上しています。
質問6	本管口仕上工（施工第0-0086号表）のモルタルの規格を教えてください。高炉ですか。普通ですか。
回答6	本管口仕上工（施工第0-0086号表）のモルタルの規格は、普通セメントです。

質問7	建設機械の貨物自動車等による運搬（施工第0-0141号表）について、運搬中の損料は計上していますか。
回答7	本工事における、建設機械の貨物自動車等による運搬（施工第0-0141号表）については、運搬に要する日数が計上する基準を満たさないため、運搬される建設機械の運搬中の損料は計上していません。
質問8	工事内訳表（頁0-0015）の機械器具損料について、「見積参考資料、7その他」を基に算出後、丸め方を教えてください。
回答8	工事内訳表（頁0-0015）の機械器具損料について、まるめ処理は行っていません。
質問9	中東情勢等の緊迫により、管路更生材料の大幅な値上げが予想されています。本工事公表の単価から値上げが確認された場合は、変更対応していただけますか。
回答9	特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、岡山市工事請負契約約款第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）に基づく協議の対象となります。