

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

契約番号 2026006543-40

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		現場説明書	工事車輛の搬入、搬出動線が重なる学校行事で進入できない日、または、作業ができない行事等がある場合週休2日を厳守すれば、土曜日他、祝日作業は、可能と考えてよいですか。	よろしいです。
2		A-66	仮設園舎(別途工事)の確認申請が完了しており、工事全体ローテーション図の予定工程表の乗り込み時期で外構解体工事から施工可能と考えて良いですか。仮設工事を踏まえ 工事開始が遅れる可能性が発生し、全体の工程に影響を及ぼす場合の処置は、協議と考えよいですか。	外構解体工事から施工可能と考えてよろしいです。また、全体工程への影響については必要に応じて協議の対象とします。
3		A-66	工事全体ローテーション図(参考) 工事順序図は、基本と考え先行工事、継続が必要と判断する解体物(調査など)及び新設工事については、施設側と打合せ後、施工可能と考えて良いですか。	工事順序図は参考図であるため、工事手順については施設側と協議可能です。
4			産業廃棄物処分量及び品目について 設計見込みの数量、及び品目等を調査した結果、処分量が変わった場合は、協議としてよいですか。	必要に応じて協議の対象とします。
5		D-001	⑥ 石綿含有建材の事前調査について 設計時調査で外部仕上げ及び下地、内部仕上げ材(床接着剤)などは、事前分析されているでしょうか。受注後の事前調査により発生した含有建材については協議と考えてよいですか。	可能な範囲で調査していますが、受注後の調査により、新たに石綿含有建材が判明した場合は必要に応じて協議の対象とします。

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

契約番号 2026006543-40

No. 2

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
6		D-070	撤去 衛生設備他 注意事項記載内容 ①②については、別途機械設備工事(ただし、エアコン類でフロン回収物のみ建築解体工事)と考えておけばよいですか。	機械設備解体工事はすべて本工事内に含んでいます。
7		現場説明書 D-60	PCB使用機器類、イオン式煙感知器、水銀仕様蛍光灯のPCBの取り扱いは、現場保管後、引渡しと考え、発生材処分項目は、別途で良いですか。 また、PCB事前調査を施設がされている場合リストを受注後、配布があると考えてよいですか。	PCB、イオン化式煙感知器の取り扱いについては現場説明書P9.25に記載の通りとしてください。また、PCB事前調査については実施しておりません。
8			解体工事に先立ち、解体工事へのライフライン停止処置、及び端末処理は、別途工事と考えてよいですか。	よろしいです。
9	P195		植樹保険 の期間は、1年と考えておけばよいですか。	よろしいです。
10	P29		溶接金網 径10 100*100 ワイヤメッシュは、径6 100*100と読み替えて良いですか径10の規格品では、Dパーメッシュになります。 2次コンクリート部分の使用の為 他の場所と同等で径6.0として算入すれば良いですか。	工事数量総括表のとおり、積算してください。

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

契約番号 2026006543-40

No. 3

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
11			資材調達において、情勢により設計図で指定されている資材が確保出来ない場合は、代替品提案を含め協議と考えて良いですか。	必要に応じて協議の対象とします。
12			現在、中東をはじめとする世界的な情勢不安の影響で、石油、ナフサ等に関連する商品の価格の高騰、値上げ、価格改定が開始していますが、本工事の場合の変更の対象については、どのように考えればよろしいか。	必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第26条に基づき協議の対象とします。
13			上記と同様に、製品の納期についても遅延が発生することも想定されますが、本工事の場合については、納期遅延による工程の延期等についてはどのように考えればよろしいか。	必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第22条に基づき協議の対象とします。
14			生コンクリートについても、岡山市旭東地区は正式な発表はありませんが、数か月後には数千円単位で価格改定があるとの情報がありますが、本工事中において価格の改定があった場合には金額の変更が可能と考えてもよろしいか。	必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第26条に基づき協議の対象とします。
15			敷地東側の道路については私道となっていますが、工事関係車両については通行できないと考えた方が良いでしょうか。	通行しない計画としています。

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

契約番号 2026006543-40

No. 4

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
16		A-25	玄関の軒天井についてLGS下地桧縁甲板+自然耐候性塗料塗りとなっていますが不燃処理等については必要ないものと考えてよろしいか。又桧については無節、生き節あり等の等級の指示をお願いします。	玄関の軒天上に不燃処理は不要です。また、桧の等級は上小節としてください。
17		A-27	建具表でAG-1、AG-2については延焼ラインに掛っていますが防火設備としなくても良いでしょうか。FDについても分離発注の機械設備工事と考えればよろしいか。	AG-1及びAG-2に防火設備は不要です。また、FDは別途発注の機械設備工事で設置します。
18	P58	A-54	A-54図、数量総括表P58にECP足元外水切、内水切りがありますが、仕上げについて記述がありませんが、SUS又はGLP等になると思われそうですが仕様、厚み等をご教示ください。	GLPで厚み0.5mmとしてください。
19	P100		外構工事について、数量総括表で橋梁PCボックスカルバート、碎石貯留槽、桧-3オリフィス桧、桧-4ポンプ槽について、全て1式となっていて、数量等の詳細が不明の為、積算にばらつきが出ると思われしますので、別紙明細等の提示をお願いします。	橋梁PCボックスカルバートの詳細は、G-18外構詳細図を参照してください。碎石貯留槽、桧-3オリフィス桧、桧-4ポンプ槽の詳細は、G-21、22図を参照してください。
20		A-66	工事中の現場事務所等の仮設建物、工事車両の駐車場について、仮設計画図等には指定がありませんがA-66図の③小学校エリアの外構工事の時期には仮設園舎への引越しが完了して園庭付近を使用できると考えてもよろしいか。	よろしいです。

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立操南幼稚園園舎改築工事

契約番号 2026006543-40

No. 5

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
21		A-10,F-4	F-5のミニキッチン電気温水器は設備工事との記載がありますが、図面NO.010の工事区分表の5湯沸室廻りにはミニキッチン用電気温水器は、建築の区分になっていません。どちらを正としたら良いのでしょうか？	F-4図の家具詳細図(ミニキッチンF-5)を正としてください。
22				
23				
24				
25				