

契約番号:2026018225-30

工 事 名 :西大寺中野地内中野排水機場除塵機設置工事

(質問)		(回答)
1	施工代価表 第3号表 ステンレスH形鋼 SUS304 H200×200×8×12の ベース価格は熱間成形ステンレスH形鋼でしょう か。ステンレス溶接H形鋼でしょうか。	施工代価表第3号表 ステンレスH形鋼に計上して いるステンレスH形鋼は、物価資料のステンレス鋼 の溶接H形鋼を採用しています。
2	施工代価表 第40号表 スプリングワッシャ SUS304 M12 が資材価格 に掲載されておりませんがご教授願えますでしょ うか。	施工代価表第40号表 スプリングワッシャに計上 しているスプリングワッシャは、物価資料のバネ 座金中を採用しています。
3	工事内訳表 施工第61号表・施工第65号表 据付間接費が除塵機本体及び鋼製付属設備の機械 設備据付工に対して計上されているが他の機械設 備据付工に対して計上されてますでしょうか。	据付間接費は、工事内訳表の既設スクリーン撤去、 角落し据付及び角落し撤去に計上されている機械 設備据付工に対しては計上されていません。
4	施工第0-0040号表のスプリングワッシャ (SUS304M12) の単価の算出方法が不明のため、単 価又は出典先をご教示ください。	回答2を参照してください。
5	施工第0-0049号表の製作工数について、標準製作 工数 (y) ・構造による補正係数 (Ks) ・製作工 数 (Y) の小数点以下の処理をご教示ください。	施工 第0-0049号表 除塵設備製作工にかかる製 作工数、標準製作工数及び構造による補正係数の 数位は次のとおりです。 ・製作工数：小数位以下3位四捨五入2位止 ・標準製作工数：小数位以下4位切捨て3位止 ・構造による補正係数：小数位以下4位切捨て 3位止
6	施工第0-0058号表の据付工数について、標準据付 工数 (y) ・職種別構成割合計算後の小数点以下 の処理をご教示ください。	施工 第0-0058号表 除塵設備据付工にかかる職 種別構成割合計算後の据付工数及び標準据付工数 の数位は次のとおりです。 ・据付工数：小数位以下3位四捨五入2位止 ・標準据付工数：小数位以下4位切捨て3位止
7	施工第0-0059・60・64号表の備考欄に記載の割増 補正前単価とはどの単価のことでしょうか。	割増補正前単価は、週休二日割増補正がかかる 前の労務単価（基準額）です。 本工事においては、本来上記単価より据付材料 費及び補助材料費（据付）を算出すべきところを 週休二日割増補正後の労務単価から算出していま す。 施工第0-0059号表の据付材料費並びに施工第 0-0060号表及び施工第0-0064号表の補助材料費 （据付）は、週休二日割増補正後の労務単価によ り算出してください。 なお、工事請負契約締結後、岡山市工事請負契 約約款第18条（条件変更等）に基づき変更協議の 対象とします。