

契約番号 2026021956-40

工 事 名 桑野地内四番川水路改良工事

質問 1

・「施工代価表 第 63 号表」において、損耗率を決定する際の高密度ポリエチレン管使用期間を教えてください。

回答 1

・「施工代価表 第 63 号表 高密度ポリエチレン管機械布設」の設置期間別 1 現場当たり損耗率は、「3 ヶ月未満」としています。

質問 2

・⑧その他見積参考資料 7 その他 (9) に損耗率によって算定と有りますが、見込まれている仮設期間を教えてください。又はどこかに記載されていたら、記載箇所を教えてください。

回答 2

・回答 1 をご参照ください。

質問 3

・施工 第 0-0022 号表 木杭打込み（機械）に計上している木杭は web 建設物価のくい丸太 松 L4m×末口径 18 cm 皮付 先端加工含むを採用でよろしいでしょうか。

回答 3

・そのとおりです。

質問 4

・施工 第 0-0035 号表 パイルロック加工に計上しているラフテレーンクレーン賃料と空気圧縮機は長期割引の単価でよいのでしょうか。

回答 4

・「施工 第 0-0035 号表 パイルロック加工」に計上しているラフテレーンクレーン賃料と空気圧縮機においては、長期割引単価になります。

質問 5

・施工 第 0 -0038 号表 軽量鋼矢板打設・引抜の計算過程について端数処理の計算をどのようにしているのか詳細を教えてください。

回答 5

・「施工 第 0 -0038 号表 軽量鋼矢板打設・引抜」の計算過程の端数処理においては、

Tc 小数第 1 位を四捨五入して、整数としています。

F 小数点 1 位を四捨五入して、第 2 位としています。

y 小数点 1 位を四捨五入して、第 2 位としています。

それ以外の途中計算の端数処理は、すべて小数第 2 位を四捨五入して、第 1 位としています。

なお、施工内訳（歩掛）数量の計算結果においては、各々に定めのあるものを除き、小数第 4 位を四捨五入して、第 3 位としています。