

質問回答一覧

契約番号：	2026021994-30
工 事 名：	市道西大寺上中川町1号線道路改良工事(8-1)

番号	内容	
1	質問	鋼矢板(施工第0-0020号表)について、 全体割増(90%)とは、鋼矢板の新品購入価格の90%を計上していると 解釈すればよろしいでしょうか。 また、全体割増(90%)の対象は、溶接用熱間圧延鋼矢板及び地域エキストラの 2行と考えてよろしいでしょうか
	回答	鋼矢板(施工第0-0020号表)については、 全体割増(90%)として、鋼矢板の新品購入価格の90%を計上しています。 また、全体割増(90%)は、【溶接用熱間圧延鋼矢板】及び【地域エキストラ】の 2行が対象となります。
2	質問	鋼矢板(施工第0-0020号表)について、 中古品で計上されていると思われます。 市場に中古品が無いと確認された場合、変更対応していただけますか。
	回答	鋼矢板(施工第0-0020号表)については、中古品で計上しています。 中古品が入手不可能な場合については、監督職員と協議し、やむを得ないと 判断された場合に限り、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)による協議の 対象とします。
3	質問	施工 第0-0008、0-0011、0-0012号の改良材は 高炉セメント B種 バラ でよろしいですか。
	回答	施工 第0-0008、0-0011、0-0012号の改良材は 【高炉セメント B種 バラ】を計上しています。
4	質問	施工 第0-0014号の側溝(材料)自由勾配側溝 B-400-H1000 縦断用について、 積算単価として見込まれている1本当り製品重量のご明示をお願い致します。 また、基礎及び底部Co(材料)は、生コンクリート18-8-20 高炉セメントB(W/C60%以下) でよろしいですか。
	回答	施工 第0-0014号の側溝(材料)自由勾配側溝 B-400-H1000 縦断用について、 1本当り製品重量は【990kg】として積算しています。 また、基礎及び底部Co(材料)は、 【生コンクリート18-8-20 高炉セメントB(W/C60%以下)】を計上しています。

5	質問	同種工事施工実績及び同種工事施工経験の規模について、改良深度とは、改良体が形成された長さ(改良長)でよろしいですか。
	回答	同種工事施工実績及び同種工事施工経験の規模について、改良深度とは、改良体が形成された長さ(改良長)です。
6	質問	施工第8号表 改良材は 見積参考資料① 5 資材単価 に記載の高炉セメント B種 バラですか？
	回答	施工第8号表 改良材は 見積参考資料① 5 資材単価 に記載の【高炉セメント B種 バラ】を計上しています。