

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立東疇小学校内児童クラブ室新築の建築設計業務委託

契約番号 2026002323-50

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1			現場説明書 2.業務履行期間 実施設計基本案を令和8年6月12日までに提出とあります。 岡山市建築設計業務委託要領 第2章設計業務の実施 第2節 設計(実施設計)にて基本図内容の指示があります。 児童クラブの外部仕上、内部仕上げは他校との関連を踏まえて標準仕様などを提示 いただけるため、提出基本図に仕上表が無いと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
2			現場説明書 2.業務履行期間 実施設計基本案を令和8年6月12日までに提出とあります。 今回サウンディング調査を実施後に基礎工法検討報告書の提出となりますが、基礎 工法検討報告書の提出は基本案提出以降と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
3			岡山市建築設計業務委託仕様書 P.2 ア一般業務 実施設計 業務内容一覧表より 要求等の確認業務の内、改修内容、要求水準について庁内関係所管(発注元課、 施設管理者等)の合議は、業務対象外と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
4			岡山市建築設計業務委託仕様書 P.2 ア一般業務 実施設計 業務内容一覧表以降の一般業務の範囲 設計内容の説明等に用いる資料等(日影図)の作成は当該建物の児童クラブのみの 作成で、既存校舎棟の日影図は平成14年度校舎増築図の日影図を貸与いただけ ると考えてよろしいでしょうか。	既存の日影図を貸与しますが、計画通知に既存建築物と今回の児童クラブの複合 日影が必要となります。
5			岡山市建築設計業務委託仕様書 P.8 3.設計業務の実施 (8)その他 ・アスベスト含有建材の調査等(既存解体撤去・既存改修時)既存解体撤去、既存改 修を伴わない工事である場合は、調査、報告書作成は不要と考えてよろしいでし ょうか。	宜しいです。

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立東疇小学校内児童クラブ室新築の建築設計業務委託

契約番号 2026002323-50

No. 2

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
6			岡山市建築設計業務委託仕様書 P.18 2.調査・実施設計 業務に関する留意事項 (9)電気引込について 本建物の計画位置(参考配置図)は低圧引き込みを想定しての配置図でしょうか。計画段階で電力会社と協議はしていないことでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・低圧引き込みを想定 ・計画段階で電力会社とは協議していませんので、委託内での協議が必要となります。
7			同上質疑に関連し、岡山市建築設計業務委託要領 P.1 第2章設計業務実施 第1節 調査、打合せ PCB使用機器、イオン化式煙感知器、水銀使用蛍光灯等の有害物質の対象の有無に関するチェックリストの作成は不要と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
8			岡山市建築設計業務委託要領 P.2 第2章設計業務実施 第2節設計(実施設計) (積算)工事費概略限度額を超えることがないようにとありますが、市場の価格変動の影響によるものは対象外と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
9			参考図2 本計画が岡山市浸水対策の推進に関する条例により 雨水排水計画の協議対象であり、雨水流出抑制施設が必要と考えてよろしいでしょうか。参考配置図の計画配置上、建物の堅樋桝から雨水流出抑制施設への流入高さ、雨水流出抑制施設のオリフィス排水口高さから最寄りの構内雨水排水桝までの勾配は確保できる計画と考えてよろしいでしょうか。敷地南側用水路の水位より下回ることはないと考えてよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・雨水流出抑制施設の有無については、関係機関との確認が必要です。 ・雨水流出抑制施設の位置や流入高さ等、設計内容については委託内で検討する事項となります。
10				