打合せ
設計業務

施 工 代 価 表

施工　第0 -0001号表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 （内　業）		人			
技師（A） （内　業）		人			
技師（B） （内　業）		人			
＊＊単位当り＊＊	1	業務			
A=1　　中間打合せ回数					

道路設計

施 工 代 価 表

施工　第0 -0002号表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	0.9	km			施工　第0-0003号表
現地踏査	0.9	km			施工　第0-0004号表
線形調整	0.6	km			施工　第0-0005号表
拡幅検討	0.3	km			施工　第0-0006号表
設計図及び関係機関との協議資料作成	0.3	km			施工　第0-0007号表
概算工事費算出	0.3	km			施工　第0-0008号表
用排水設計	0.1	km			施工　第0-0009号表
道路付帯構造物設計	0.3	km			施工　第0-0010号表
小構造物設計	0.3	km			施工　第0-0011号表
設計条件の確認	3	箇所			施工　第0-0012号表
施工計画	1	箇所			施工　第0-0013号表
照査	0.9	km			施工　第0-0014号表

道路設計

施 工 代 価 表

施工　第0 -0002号表

1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書作成	0.9	km			施工　第0-0015号表
＊＊単位当り＊＊	1	式			

設計計画

施 工 代 価 表

施工　第0 -0003号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技術者	0.76	人			
主任技師 （内　業）	1.33	人			
技師（A） （内　業）	1.33	人			
技師（B） （内　業）	0.95	人			
技師（C） （内　業）	0.57	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

現地踏査

施 工 代 価 表

施工　第0 -0004号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 （外　業）	1.33	人			
技師（A） （外　業）	1.14	人			
技師（B） （外　業）	0.95	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

線形調整

施 工 代 価 表

施工　第0 -0005号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 （内　業）	1.18	人			
技師（A） （内　業）	0.85	人			
技師（B） （内　業）	1.23	人			
技師（C） （内　業）	0.66	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

拡幅検討

施 工 代 価 表

施工　第0 -0006号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技術者	0.20	人			
技師長	0.15	人			
主任技師 （内　業）	0.15	人			
技師（A） （内　業）	0.35	人			
技師（B） （内　業）	0.40	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

設計図及び関係機関との協議資料作成

施 工 代 価 表

施工　第0 -0007号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（B） （内　業）	0.50	人			
技師（C） （内　業）	1.00	人			
技術員 （内　業）	1.10	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

概算工事費算出

施 工 代 価 表

施工　第0 -0008号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） （内　業）	0.25	人			
技師（B） （内　業）	0.40	人			
技師（C） （内　業）	0.65	人			
技術員 （内　業）	1.05	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

用排水設計

施 工 代 価 表

施工　第0 -0009号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） （内　業）	2.09	人			
技術員 （内　業）	1.90	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

道路付帯構造物設計

施 工 代 価 表

施工　第0 -0010号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） （内　業）	1.09	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

小構造物設計

施 工 代 価 表

施工　第0 -0011号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） （内　業）	0.99	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

設計条件の確認

施 工 代 価 表

施工　第0 -0012号表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 （内　業）	1.00	人			
技師（A） （内　業）	0.50	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施工計画

施 工 代 価 表

施工　第0 -0013号表

1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 （内　業）	0.06	人			
技師（A） （内　業）	0.18	人			
技師（B） （内　業）	0.72	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

照査

施 工 代 価 表

施工　第0 -0014号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師長	1.04	人			
主任技師 （内　業）	1.52	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

報告書作成

施 工 代 価 表

施工　第0 -0015号表

1　km　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 （内　業）	1.14	人			
技師（A） （内　業）	1.52	人			
技師（B） （内　業）	1.90	人			
技師（C） （内　業）	1.33	人			
電子計算機使用料（直接経費に別途計上）		%			直接人件費の2%
＊＊単位当り＊＊	1	km			

電子計算機使用料
設計業務

施 工 代 価 表

施工　第0 -0016号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子計算機使用料	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	式			