

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節			
委託設計書				目の説明					
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者		設 計 者	
委託名	県道岡山児島線（興除跨線橋）橋梁補修調査設計業務委託								
位置	岡山市南区内尾地内								
委託概要	興除跨線橋（県道岡山児島線）橋長L=75.45m 幅員w=6.50（7.30）m								
	設計協議		N=一式						
	関係機関協議		N=2機関						
	補修工設計（上部工）		N=1橋						
	補修工設計（下部工）		N=1基						
	伸縮装置補修設計		N=1形式						
	高欄・防護柵取替え設計（設計計算あり）		N=1橋						
	鋼橋塗装設計		N=1橋						
	橋面防水工設計		N=1橋						
	ボルト設置工設計		N=1橋						
起 工 理 由									

適用年版 令和08年07月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年03月31日		

委 託 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務							
橋梁補修調査設計							
				式			
準備・設計計画							
現地踏査							
現地踏査							
		1		橋			施工 第0 -0001号表
設計計画							
設計計画							
		1		橋			施工 第0 -0002号表
関係機関協議							
関係機関協議							
		2		機関			西日本旅客鉄道（株）中国統括本部、警察 施工 第0 -0003号表

委 託 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄道管理者協議						西日本旅客鉄道（株）岡山保線区 施工 第0 -0004号表
	1		保線区			
設計協議						
設計協議 当初						施工 第0 -0005号表
	1		業務			
設計協議 中間（1回）						施工 第0 -0006号表
	1		業務			
設計協議 納品時						施工 第0 -0007号表
	1		業務			
橋梁補修設計						
補修工設計（上部工） 対象範囲：第4径間						
損傷個所の確認調査(1)						
外観変状調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：100m2以上250m2未満						施工 第0 -0008号表
	1		橋			

委 託 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
寸法調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：100m2以上250m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0009号表
損傷図作成 調査対象面積：100m2以上250m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0010号表
コンクリート補修工設計						
対策工法の検討						
	1		構造工法			施工 第0 -0011号表
数量計算及び設計図作成 補修設計対象面積：100m2以上250m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0012号表
概算工事費 補修設計対象面積：100m2以上250m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0013号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0014号表
照査及び報告書作成 補修設計対象面積：100m2以上250m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0015号表
補修工設計（下部工） 対象範囲：P4橋脚						

委 託 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
損傷箇所の確認調査(1)						
外観変状調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：50m2以上100m2未満	1	基				施工 第0 -0016号表
寸法調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：50m2以上100m2未満	1	基				施工 第0 -0017号表
損傷図作成 調査対象面積：50m2以上100m2未満	1	基				施工 第0 -0018号表
コンクリート補修工設計						
対策工法の検討	1	構造工法				施工 第0 -0019号表
数量計算及び設計図作成 補修設計対象面積：50m2以上100m2未満	1	基				施工 第0 -0020号表
概算工事費 補修設計対象面積：50m2以上100m2未満	1	基				施工 第0 -0021号表
施工計画 施工難易度：難	1	基				施工 第0 -0022号表

委 託 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照査及び報告書作成 補修設計対象面積：50m2以上100m2未満						
	1		基			施工 第0 -0023号表
伸縮装置補修設計 対象範囲：P4						
損傷箇所の確認調査(2) 基本形式						
	1		形式			施工 第0 -0024号表
対策工法の検討 基本形式						
	1		形式			施工 第0 -0025号表
数量計算及び設計図作成 基本形式						
	1		形式			施工 第0 -0026号表
概算工事費 基本形式						
	1		形式			施工 第0 -0027号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0028号表
照査及び報告書作成 基本形式						
	1		形式			施工 第0 -0029号表
高欄・防護柵取替え設計（設計計算あり）						

委 託 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
損傷個所の確認調査(2)(地上) 構造形式の種類：1種類						
	1		橋			施工 第0 -0030号表
対策工法の検討 構造形式の種類：1種類						
	1		橋			施工 第0 -0031号表
設計計算 構造形式の種類：1種類						
	1		橋			施工 第0 -0032号表
数量計算及び設計図作成 構造形式の種類：1種類						
	1		橋			施工 第0 -0033号表
概算工事費 構造形式の種類：1種類						
	1		橋			施工 第0 -0034号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0035号表
照査及び報告書作成 構造形式の種類：1種類						
	1		橋			施工 第0 -0036号表
鋼橋塗装設計 対象範囲：第4径間						
損傷個所の確認調査(2)(点検車及び梯子脚立 塗装設計範囲：全体的 (25m未満) 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0037号表

委 託 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
対策工法の検討						
	1		橋			施工 第0 -0038号表
数量計算及び設計図作成 塗装設計範囲：全体的（25m未満） 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0039号表
概算工事費 塗装設計範囲：全体的（25m未満） 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0040号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0041号表
照査及び報告書作成 塗装設計範囲：全体的（25m未満） 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0042号表
橋面防水工設計						
損傷個所の確認調査(2) 施工延長：50m以上100m未満						
	1		橋			施工 第0 -0043号表
対策工法の検討						
	1		橋			施工 第0 -0044号表
数量計算及び設計図作成 施工延長：50m以上100m未満						
	1		橋			施工 第0 -0045号表

委 託 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
概算工事費 施工延長：50m以上100m未満						
	1		橋			施工 第0 -0046号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0047号表
照査及び報告書作成 施工延長：50m以上100m未満						
	1		橋			施工 第0 -0048号表
ボルト設置工設計						
ボルト設置工設計						
	1		形式			施工 第0 -0049号表
塗膜調査						
塗膜採取						
塗膜採取 計画準備、塗膜採取、塗膜復旧						
	1		橋			施工 第0 -0050号表
直接人件費						

委 託 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
旅費交通費										土木設計業務(宿泊なし)	
電子計算機使用料及び損料											
機械器具損料（塗膜採取）											
		1			式						
機械経費										施工 第0 -0051号表	
橋梁点検車運転 BT-200相当											
		2			(日)						
安全費										施工 第0 -0052号表	
交通誘導警備員A											
		2			(人)						
交通誘導警備員B											
		2			(人)						
工事管理者 在来線・昼間											
		3			(人)						

委 託 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
列車見張員 在来線・昼間						
	3		(人)			
保安施設						
	2		(日)			H00
その他(簡易報告書印刷製本費)						簡易報告書 2 部
その他 (一般管理費等の対象外)						
板厚計測 (超音波測定) 主桁、横桁						
	2		(箇所)			
塗膜含有量試験 PCB						
	1		(試料)			試験費、報告書作成及び試料持込等含む
塗膜含有量試験 鉛						
	1		(試料)			試験費、報告書作成及び試料持込等含む
塗膜含有量試験 クロム						
	1		(試料)			試験費、報告書作成及び試料持込等含む
直接経費						

委 託 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接原価							
その他原価							
間接原価							
業務原価							
一般管理費等							
委託業務価格計							
消費税等相当額計							10%
委託業務金額計							