

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節			
委託設計書				目の説明					
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者		設 計 者	
委託名	県道岡山倉敷線(庭瀬跨線橋側道橋) 橋梁補修調査設計業務委託								
位置	岡山市北区平野地内								
委託概要	庭瀬跨線橋側道橋(県道岡山倉敷線) 橋長L=31.9m 幅員W=2.25 (2.57) m								
	設計協議 N=一式								
	橋梁補修設計								
	補修工設計 (下部工) N=2基								
	伸縮装置補修設計 N=1形式								
	鋼橋塗装設計 N=1橋								
	橋面防水工設計 N=1橋								
起 工 理 由									

適用年版 令和08年07月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	設計業務				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年03月31日		

委 託 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務							
橋梁補修調査設計							
準備・設計計画				式			
現地踏査							
現地踏査							
設計計画		1		橋			施工 第0 -0001号表
設計計画							
		1		橋			施工 第0 -0002号表
関係機関協議							
関係機関協議							
		2		機関			西日本旅客鉄道(株) 中国統括本部、警察 施工 第0 -0003号表

委 託 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄道管理者協議						
	1		保線区			西日本旅客鉄道(株) 岡山保線区 施工 第0 -0004号表
設計協議						
設計協議 当初						
	1		業務			施工 第0 -0005号表
設計協議 中間						
	1		業務			施工 第0 -0006号表
設計協議 納品時						
	1		業務			施工 第0 -0007号表
橋梁補修設計						
補修工設計（下部工）						
外観変状調査 調査対象面積：20m2未満 橋梁点検車又は梯子・脚立						
	2		基			施工 第0 -0008号表
寸法調査 調査対象面積：20m2未満 橋梁点検車又は梯子・脚立						
	2		基			施工 第0 -0009号表

委 託 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
損傷図作成 調査対象面積：20m2未満	2	基			施工 第0 -0010号表
対策工法の検討	1	構造工法			施工 第0 -0011号表
数量計算及び設計図作成 補修設計対象面積：20m2未満	1	基			基本構造物 施工 第0 -0012号表
数量計算及び設計図作成 補修設計対象面積：20m2未満	1	基			類似構造物 施工 第0 -0013号表
概算工事費 補修設計対象面積：20m2未満	1	基			基本構造物 施工 第0 -0014号表
概算工事費 補修設計対象面積：20m2未満	1	基			類似構造物 施工 第0 -0015号表
施工計画 施工難易度：難	1	基			施工 第0 -0016号表
照査及び報告書作成 補修設計対象面積：20m2未満	1	基			基本構造物 施工 第0 -0017号表
照査及び報告書作成 補修設計対象面積：20m2未満	1	基			類似構造物 施工 第0 -0018号表

委 託 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮装置補修設計						
損傷箇所の確認調査(2) 基本形式	1		形式			施工 第0 -0019号表
対策工法の検討 基本形式	1		形式			施工 第0 -0020号表
数量計算及び設計図作成 基本形式	1		形式			施工 第0 -0021号表
概算工事費 基本形式	1		形式			施工 第0 -0022号表
施工計画 施工難易度：難	1		橋			施工 第0 -0023号表
照査及び報告書作成 基本形式	1		形式			施工 第0 -0024号表
鋼橋塗装設計						
損傷個所の確認調査(2) 塗装設計範囲：全体的（25m以上50m未満） 橋梁形式：桁橋, 点検車及び梯子脚立	1		橋			施工 第0 -0025号表

委 託 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
対策工法の検討					
	1	橋			施工 第0 -0026号表
数量計算及び設計図作成 塗装設計範囲：全体的（25m以上50m未満） 橋梁形式：桁橋					
	1	橋			施工 第0 -0027号表
概算工事費 塗装設計範囲：全体的（25m以上50m未満） 橋梁形式：桁橋					
	1	橋			施工 第0 -0028号表
施工計画 施工難易度：難					
	1	橋			施工 第0 -0029号表
照査及び報告書作成 塗装設計範囲：全体的（25m以上50m未満） 橋梁形式：桁橋					
	1	橋			施工 第0 -0030号表
橋面防水工設計					
損傷個所の確認調査(2) 施工延長：25m以上50m未満					
	1	橋			施工 第0 -0031号表
対策工法の検討					
	1	橋			施工 第0 -0032号表
数量計算及び設計図作成 施工延長：25m以上50m未満					
	1	橋			施工 第0 -0033号表

委 託 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費	機械器具損料（塗膜採取）					施工 第0 -0038号表
		1	式			
	交通誘導警備員B					
		4	（人）			
	工事管理者 在来線・昼間					
		2	（人）			
	列車見張員 在来線・昼間					
		2	（人）			
その他(簡易報告書印刷製本費)						簡易報告書 2 部
その他（一般管理費等の対象外）						
	板厚計測(超音波測定)					主桁、鋼床版
		2	（箇所）			
	塗膜含有量試験 鉛					試験費、報告書作成及び試料持込等含む
		1	（試料）			

委 託 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	塗膜含有量試験 クロム										試験費、報告書作成及び試料持込等含む
		1			(試料)						
	塗膜含有量試験 PCB										試験費、報告書作成及び試料持込等含む
		1			(試料)						
直接経費											
直接原価											
その他原価											
間接原価											
業務原価											
一般管理費等											
委託業務価格計											

委 託 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等相当額計										10%	
委託業務金額計											