

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節			
委託設計書				目の説明					
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者		設 計 者	
委託名	市道駅元町・下石井線（駅元町跨線橋2号橋）橋梁補修調査設計業務委託								
位置	岡山市北区駅元町地内								
委託概要	駅元町跨線橋2号橋（市道駅元町・下石井線） 橋長L=104.5m 幅員W=22.2m								
	準備・設計計画 一式								
	補強工設計（上部工） 1橋								
	補修工設計（下部工） 2基								
	鋼橋塗装設計 1橋								
	橋面防水工設計 1橋								
起工理由									

適用年版 令和08年07月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年03月31日		

委 託 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計業務							
橋梁補修調査設計							
準備・設計計画				式			
現地踏査							
現地踏査							
		1		橋			施工 第0 -0001号表
設計計画							
設計計画							
		1		橋			施工 第0 -0002号表
関係機関協議							
関係機関協議							
		2		機関			西日本旅客鉄道（株）中国統括本部、警察 施工 第0 -0003号表

委 託 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄道管理者協議						
	1		保線区			西日本旅客鉄道（株）岡山保線区 施工 第0 -0004号表
設計協議						
設計協議 当初						
	1		業務			施工 第0 -0005号表
設計協議 中間（1回）						
	1		業務			施工 第0 -0006号表
設計協議 納品時						
	1		業務			施工 第0 -0007号表
橋梁補修設計						
補強工設計（上部工）						
損傷個所の確認調査(1)						
外観変状調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：1500m2以上2000m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0008号表

委 託 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
寸法調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：1500m2以上2000m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0009号表
損傷図作成 調査対象面積：1500m2以上2000m2未満						
	1		橋			施工 第0 -0010号表
補強工設計						
対策工法の検討						
	2		構造工法			施工 第0 -0011号表
数量計算及び設計図作成 補強設計対象面積：100m2以上250m2未満 橋種・部材：鋼桁						
	1		橋			施工 第0 -0012号表
概算工事費 補強設計対象面積：100m2以上250m2未満 橋種・部材：鋼桁						
	1		橋			施工 第0 -0013号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0014号表
照査及び報告書作成 補強設計対象面積：100m2以上250m2未満 橋種・部材：鋼桁						
	1		橋			施工 第0 -0015号表
補修工設計（下部工）						

委 託 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
損傷個所の確認調査(1)						
外観変状調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：200m2以上300m2未満	2		基			施工 第0 -0016号表
寸法調査（橋梁点検車又は梯子・脚立） 調査対象面積：200m2以上300m2未満	2		基			施工 第0 -0017号表
損傷図作成 調査対象面積：200m2以上300m2未満	2		基			施工 第0 -0018号表
コンクリート補修工設計						
対策工法の検討	2		構造工法			施工 第0 -0019号表
数量計算及び設計図作成 補修設計対象面積：20m2未満	2		基			施工 第0 -0020号表
概算工事費 補修設計対象面積：20m2未満	2		基			施工 第0 -0021号表
施工計画 施工難易度：難	2		基			施工 第0 -0022号表

委 託 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照査及び報告書作成 補修設計対象面積：20m2未満						
	2		基			施工 第0 -0023号表
鋼橋塗装設計						
損傷個所の確認調査(2)(点検車及び梯子脚立 塗装設計範囲：全体的(100m以上200m未満) 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0024号表
対策工法の検討						
	1		橋			施工 第0 -0025号表
数量計算及び設計図作成 塗装設計範囲：全体的(100m以上200m未満) 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0026号表
概算工事費 塗装設計範囲：全体的(100m以上200m未満) 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0027号表
施工計画 施工難易度：難						
	1		橋			施工 第0 -0028号表
照査及び報告書作成 塗装設計範囲：全体的(100m以上200m未満) 橋梁形式：桁橋						
	1		橋			施工 第0 -0029号表
橋面防水工設計						

委 託 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
損傷個所の確認調査(2) 施工延長：100m以上200m未満					
	1	橋			施工 第0 -0030号表
対策工法の検討					
	1	橋			施工 第0 -0031号表
数量計算及び設計図作成 施工延長：100m以上200m未満					
	1	橋			施工 第0 -0032号表
概算工事費 施工延長：100m以上200m未満					
	1	橋			施工 第0 -0033号表
施工計画 施工難易度：難					
	1	橋			施工 第0 -0034号表
照査及び報告書作成 施工延長：100m以上200m未満					
	1	橋			施工 第0 -0035号表
塗膜調査					
塗膜採取					
塗膜採取 計画準備、塗膜採取、塗膜復旧					
	1	橋			施工 第0 -0036号表

委 託 内 訳 表

頁0-0007

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費							
旅費交通費							土木設計業務(宿泊なし)
機械経費							
	高所作業車運転						
		7		(日)			施工 第0 -0037号表
	機械器具損料(塗膜採取)						
		1		式			施工 第0 -0038号表
安全費							
	交通誘導警備員B						
		14		(人)			
	工事管理者 在来線・昼間						
		4		(人)			
	列車見張員 在来線・昼間						
		4		(人)			

委 託 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
保安施設						
	7		(日)			H00
その他(簡易報告書印刷製本費)						
						簡易報告書 2 部
その他(一般管理費等の対象外)						
板厚計測(超音波測定)						
	10		(箇所)			
舗装はつり調査 1m程度						
	1		(箇所)			補修費・処分費含む
塗膜含有量試験 PCB						
	1		(試料)			試験費、報告書作成及び試料持込等含む
塗膜含有量試験 鉛						
	1		(試料)			試験費、報告書作成及び試料持込等含む
塗膜含有量試験 クロム						
	1		(試料)			試験費、報告書作成及び試料持込等含む
直接経費						

委 託 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接原価											
その他原価											
間接原価											
業務原価											
一般管理費等											
委託業務価格計											
消費税等相当額計										10%	
委託業務金額計											