

令和 8 年度

数 量 総 括 表

履行期間 着手 令和 年 月 日
完了 令和 9 年 3 月 31 日

件 名 犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

履行場所 岡山市東区犬島179番地

概要

設計業務

し尿中継施設実施設計 N=1式

犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

一金

円也(消費税及び地方消費税を含む)

内 訳

No.	名 称	材 質・形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	直接人件費	し尿中継施設整備工事詳細設計	1	式			
		し尿処理施設解体詳細設計	1	式			
		打合せ協議	1	式			
2	直接経費	旅費交通費	1	式			
		簡易報告書印刷製本費	1	式			
		物理調査	1	式			
3	諸経費		1	式			
4	一般管理費等		1	式			
		分析調査（諸経費対象外）	1	式			
	小 計						
	消費税及び 地方消費税相当額						
	合 計						

設 計 内 訳 書

件 名 犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

単価表 1

1. 直接人件費	主任技師		技師 A		技師 B		技師 C		技術員		計 (円)
	人日		人日		人日		人日		人日		
し尿中継施設整備工事詳細設計											
1 既存図面・資料等の確認、現地踏査	1.0				3.0		3.0		5.0		
2 し尿中継施設整備工事詳細設計											
2-1既存し尿貯留槽のコンクリート調査	1.0		2.0		3.0		3.0		3.0		
2-2し尿中継施設整備工事詳細設計											
(1)図面作成及び数量計算	3.0		4.0		6.0		8.0		10.0		
(2)内訳書作成	1.0		1.0		2.0		3.0		3.0		
(3)概算工事費の算定	1.0		2.0		4.0		5.0		5.0		
計											
し尿処理施設解体詳細設計											
1 石綿含有建材調査、有害物質調査			1.0		2.0		4.0		4.0		
2 し尿処理施設解体詳細設計											
(1)図面作成及び数量計算	2.0		3.0		3.0		8.0		6.0		
(2)内訳書作成	1.0		1.0		2.0		3.0		3.0		
(3)概算工事費の算定	0.5		1.0		3.0		4.0		4.0		
計											
打合せ協議											
1 打ち合わせ (4回)	4.0				4.0						
合 計	14.5		15.0		32.0		41.0		43.0		

犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

単価表 2

内 訳

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	物理調査	コア採取	3	箇所			
		はつり調査（鉄筋腐食度調査）	3	箇所			
		中性化試験	3	試料			
		圧縮強度試験	3	試料			
		レーダー探査	3	箇所			
		気相調査	1	箇所			
		報告書作成	1	式			
		経費（安全費等）	1	式			
	合 計						

犬島し尿中継施設整備工事詳細設計業務委託

単価表 3

内 訳

No.	名 称	材 質・形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	アスベスト分析調査	アスベスト（定性分析）	5	検体			
2	ダイオキシン類分析調査	ダイオキシン類含有量	2	検体			
3	重金属類分析調査	アルキル水銀化合物	1	検体			
		水銀又はその化合物	1	検体			
		カドミウム又はその化合物	1	検体			
		鉛又はその化合物	1	検体			
		六価クロム化合物	1	検体			
		砒素又はその化合物	1	検体			
		セレン又はその化合物	1	検体			
		1, 4-ジオキサン	1	検体			
		溶出液作成料	1	検体			
	合 計						